



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร ๓๑๘ , ๓๑๙

ที่ /๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรียน ปลัดเทศบาล เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ด้วย ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ได้รายงานขอจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาในการจัดจ้าง ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน-) ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดจ้างพร้อมทั้งให้จัดทำร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อนำร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครปากเกร็ด, ปิดประกาศที่ตู้ประกาศของเทศบาลนครปากเกร็ด และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง แล้วนั้น

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ขอนำร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครปากเกร็ด, ปิดประกาศที่ตู้ประกาศของเทศบาลนครปากเกร็ด และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรุณศรี วงหาร)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

อนุมัติ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

นางสาวอรุณศรี วงหาร (นางสาวอรุณศรี วงหาร)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง
สำนักการคลัง
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

นางดวงจันทร์ ทองทะลัก
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓

(นางปริยดา เข้าวัง)
เองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด



ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวก
สะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วง
ที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครปากเกร็ด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน
คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายใน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยก่อสร้างปรับปรุง
เขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายใน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) กว้างประมาณ ๓.๐๐ – ๖.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๔๕๐.๐๐ ม. ตามแบบรูป
และรายการของเทศบาล ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามสิบล้านบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครปากเกร็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และต้องเป็นงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลนครปากเกร็ดเชื่อถือ
- ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pakkretcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๖๐-๙๗๐๔ ต่อ ๓๑๘, ๓๑๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒)

ตามประกาศ เทศบาลนครปากเกร็ด

ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๓

เทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เทศบาลนครปากเกร็ด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคา

จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) กว้างประมาณ ๓.๐๐ – ๖.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๔๕๐.๐๐ ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด เลขที่ กส. ๒๒/๒๕๖๒ จำนวน - ๖๒ - แผ่น

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

$$K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$$

(งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง)

$$K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

(งานอาคาร)

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ เอกสารแนบประกาศประกวดราคาจ้าง จำนวน - ๑๑ - หน้า

๑.๙ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน

..... ทั่วไป.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลนครปากเกร็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และต้องเป็นงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลนครปากเกร็ดเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีในนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) หนังสือจดทะเบียนบริษัท

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(๕) เอกสารตามที่กำหนดใน เอกสารขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง (Term of Reference) โครงการก่อสร้างปรับปรุงเชื่อม คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำบริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำกรายการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๕๔๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลนครปากเกร็ด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครปากเกร็ด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลนครปากเกร็ด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ เทศบาลนครปากเกร็ด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิด และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาลนครปากเกร็ด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลนครปากเกร็ดตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่าง

เวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ เทศบาลนครปากเกร็ดจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลนครปากเกร็ดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลนครปากเกร็ด จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลนครปากเกร็ดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระ

สำคัญและความต่างต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลนครปากเกร็ดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลนครปากเกร็ด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลนครปากเกร็ด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลนครปากเกร็ดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลนครปากเกร็ดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลนครปากเกร็ดเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลนครปากเกร็ดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลนครปากเกร็ด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ เทศบาลนครปากเกร็ด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลนครปากเกร็ด

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลนครปากเกร็ด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลนครปากเกร็ด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลนครปากเกร็ดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลนครปากเกร็ดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๙ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างตอกเสาเข็มเชื่อมและทางเดินเท้า ชนิดเสาเข็มไอขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. พร้อมใส่แผ่นกันดิน คสล. จำนวน ๙๐ ต้น ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างตอกเสาเข็มเชื่อมและทางเดินเท้า ชนิดเสาเข็มไอขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. พร้อมใส่แผ่นกันดิน คสล. จำนวน ๑๘๐ ต้น (ต่อจากงวดที่ ๑) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างตอกเสาเข็มเชื่อมและทางเดินเท้า ชนิดเสาเข็มไอขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. พร้อมใส่แผ่นกันดิน คสล. จำนวน ๒๗๐ ต้น (ต่อจากงวดที่ ๒) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างตอกเสาเข็มเชื่อมและทางเดินเท้า ชนิดเสาเข็มไอขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. พร้อมใส่แผ่นกันดิน คสล. จำนวน ๓๖๐ ต้น (ต่อจากงวดที่ ๓) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างตอกเสาเข็มเชื่อมและทางเดินเท้า ชนิดเสาเข็มไอขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. พร้อมใส่แผ่นกันดิน คสล. ทั้งหมด จำนวน ๔๖๐ ต้น ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างคันเขื่อนและทางเดินเท้า คสล. งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า และงานก่อสร้างคืบ คสล. ความยาว ๑๕๐ ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างคันเขื่อนและทางเดินเท้า คสล. งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า และงานก่อสร้างคืบ คสล. ความยาว ๓๐๐ ม. (ต่อจากงวดที่ ๖) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างคันเขื่อนและทางเดินเท้า คสล. งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า และงานก่อสร้างคืบ คสล. ทั้งหมด ความยาว ๔๕๐ ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระกระเบ็ดต้นไม้พร้อมม้านั่ง ทั้งหมด งานหลังคาคลุมทางเดินเท้า ทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งพื้นคลเลอร์ ควอทซ์ พื้นที่ ๑,๐๐๐ ตรม.ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งพื้นคลเลอร์ ควอทซ์ ทั้งหมดพื้นที่ ๒,๐๑๓ ตร.ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งราวกันตกเหล็กดัดอิตาลี พื้นที่ ๘๕ ตรม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๕ วัน

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งราวกันตกเหล็กดัดอิตาลี พื้นที่ ๑๗๐ ตรม. (ต่อจากงวดที่ ๑๒) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งราวกันตกเหล็กดัดอิตาลี พื้นที่ ๒๕๕ ตรม. (ต่อจากงวดที่ ๑๓) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๕ วัน

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งราวกันตกเหล็กดัดอิตาลี ทั้งหมดพื้นที่ ๓๔๑ ตรม. (ต่อจากงวดที่ ๑๔) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อถอนหลังคาเดิมของศาลากลางน้ำเดิม ทั้งหมด งานตอกเสาเข็มไอน้ำขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม.ยาว ๑๘.๐๐ ม. รอบศาลากลางน้ำ ทั้งหมด งานก่อสร้างคัน คสล. ทั้งหมด งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมมุงหลังคาศาลากลางน้ำ ทั้งหมด งานเทคอนกรีตโครงสร้างทางลาดและทางเชื่อม คสล.ทั้งหมด งานใส่แผ่นใยสังเคราะห์พร้อมถมทราย ทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปูพื้น กระเบื้องแกรนิตโต้ลายหินอ่อน ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร. ทั้งหมด งานติดตั้งพื้นคัลเลอร์ ควอทซ์ ทั้งหมด งานติดตั้งฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต ทั้งหมด ติดตั้งงานปูนปั้นภายในศาลากลางน้ำ ทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๔.๐๐ ม.พร้อมหลอดไฟ LED ๓๐ w. จำนวน ๓๙ ชุด งานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ทั้งหมด งานติดตั้งระบบพ่นน้ำสปริงเกอร์ ทั้งหมด งานก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งศาลากลางน้ำทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล และปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลนครปากเกร็ด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ เทศบาลนครปากเกร็ดได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลนครปากเกร็ดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลนครปากเกร็ดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลนครปากเกร็ดจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลนครปากเกร็ดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลนครปากเกร็ด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ เทศบาลนครปากเกร็ด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลนครปากเกร็ดไม่ได้

(๑) เทศบาลนครปากเกร็ดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลนครปากเกร็ด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้กรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลนครปากเกร็ดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ สาขาช่างก่อสร้าง หรือสาขาช่างโยธา หรือสาขาช่างสำรวจ และ สาขาช่างไฟฟ้า

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลนครปากเกร็ด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาลนครปากเกร็ด ไว้ชั่วคราว

เทศบาลนครปากเกร็ด

สิงหาคม ๒๕๖๓

เอกสารแนบประกาศประกวดราคาจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โทร.๘๒๔

ที่ ๕๑๘๕/๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติใช้ข้อกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง (TOR) โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล.พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒)

เรียน นายกเทศมนตรี ผ่าน ปลัดเทศบาล

ตามที่คำสั่งเทศบาลนครปากเกร็ดที่ ๙๖๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล.พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) โดยมีหน้าที่พิจารณากำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่ใช้ในโครงการดังกล่าว ซึ่งสำนักงานช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล (หน้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล (หน้า ๒๕๒ ลำดับที่ ๓) แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค มีวงเงินงบประมาณ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) กว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๔๕๐.๐๐ ม. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้พื้นที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี พร้อมทั้งโครงการดังกล่าวจัดให้มีบริเวณทางเดินเท้าและระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวกำหนดใช้ชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะจึงจำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการของเทศบาล นั้น


เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างดังกล่าว และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ คณะกรรมการฯ จึงขอ กำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง เนื่องจากการบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ ไม่สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ร่วมกับการก่อสร้างได้และไม่ต้องใช้สายไฟให้ดับบังภูมิทัศน์ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์พลังงานและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์อื่นๆโดยสามารถจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะให้เหมาะสมตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ


/ดังนั้น.....

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง และเกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ได้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี เหมาะสมในการใช้งานและมีคุณสมบัติที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ของหน่วยงานราชการ คณะกรรมการได้พิจารณาข้อกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล.พร้อมทางเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้ จึงขอแนะนำเรียนเสนอผู้บริหารเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นชอบอนุมัติให้ใช้ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบและเป็นข้อกำหนดในการดำเนินการจัดจ้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายนพกร หวังพราย)
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวิศว์ ชัยรุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายมนตรี มหาวรรณ)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ



(นายวิศว์ ชัยรุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง


(นายนพกร หวังพราย)
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

อนุมัติ


(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด


(นายสุทร บุญศิริชุต)
ปลัดเทศบาล



ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง

(Term of Reference)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำบริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒)

ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลนครปากเกร็ดมีความประสงค์ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำบริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าบริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ประกอบกับเทศบาลนครปากเกร็ดได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการดำเนินการโครงการก่อสร้างดังกล่าว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒๕๖๒ (หน้า ๒๕๒ ลำดับที่ ๓) แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค มีวงเงินงบประมาณ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้พื้นที่บริเวณสระน้ำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี พร้อมทั้งโครงการดังกล่าวจัดให้มีบริเวณทางเดินเท้าและระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออนุรักษ์และประหยัดพลังงาน เป็นตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล

วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนพื้นที่บริเวณสระน้ำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

คุณสมบัติของผู้เสนองาน

ผู้มีสิทธิเสนองานจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครปากเกร็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ประสงค์จะเสนองานมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และต้องเป็นผลงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลนครปากเกร็ดเชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๖. คุณสมบัติอื่น ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอตามที่กำหนดในรายละเอียดคุณสมบัติครุภัณฑ์จัดซื้อ

คุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบ

ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) กว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๔๕๐.๐๐ ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล (ทะเบียนแบบเลขที่ กส ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น จำนวน (๖๒ แผ่น)

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีการแบ่งงวดงานเป็น ๑๙ งวด และการจ่ายเงิน มีดังนี้

งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ (๔) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตอกเสาเข็มเขื่อนและทางเดินเท้า ชนิดเสาเข็มโอขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. พร้อมใส่แผ่นกันดิน คสล. จำนวน ๙๐ ต้น ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ (๔) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตอกเสาเข็มเขื่อนและทางเดินเท้า ชนิดเสาเข็มโอขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. พร้อมใส่แผ่นกันดิน คสล. จำนวน ๑๘๐ ต้น (ต่อจากงวดที่ ๑) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ (๔) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตอกเสาเข็มเขื่อนและทางเดินเท้า ชนิดเสาเข็มโอขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. พร้อมใส่แผ่นกันดิน คสล. จำนวน ๒๗๐ ต้น (ต่อจากงวดที่ ๒) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ (๔) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตอกเสาเข็มเขื่อนและทางเดินเท้า ชนิดเสาเข็มโอขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. พร้อมใส่แผ่นกันดิน คสล. จำนวน ๓๖๐ ต้น (ต่อจากงวดที่ ๓) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๕ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ (๕) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดอกเสาเข็มเชื่อมและทางเดินเท้า ชนิดเสาเข็มโอขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. พร้อมใส่แผ่นกันดิน คสล. ทั้งหมด จำนวน ๔๖๐ ต้น ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๖ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ (๕) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างคานเชื่อมและทางเดินเท้า คสล. งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า และงานก่อสร้างคืบ คสล. ความยาว ๑๕๐ ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๗ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ (๕) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างคานเชื่อมและทางเดินเท้า คสล. งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า และงานก่อสร้างคืบ คสล. ความยาว ๓๐๐ ม. (ต่อจากงวดที่ ๖) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๘ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ (๕) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างคานเชื่อมและทางเดินเท้า คสล. งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า และงานก่อสร้างคืบ คสล. ทั้งหมด ความยาว ๔๕๐ ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๙ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ (๕) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างสร้างกระบะต้นไม้พร้อมม้านั่ง ทั้งหมด งานหลังคาคลุมทางเดินเท้า ทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๐ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละห้า (๕) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งพื้นคัลเลอร์ ควอทซ์ พื้นที่ ๑,๐๐๐ ตรม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๑ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละห้า (๕) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งพื้นคัลเลอร์ ควอทซ์ ทั้งหมดพื้นที่ ๒,๐๑๓ ตร.ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๒ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละเจ็ด (๗) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งราวกันตกเหล็กดัดอิตาลี พื้นที่ ๘๕ ตรม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๓ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละเจ็ด (๗) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งราวกันตกเหล็กดัดอิตาลี พื้นที่ ๑๗๐ ตรม. (ต่อจากงวดที่ ๑๒) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๔ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละเจ็ด (๗) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งราวกันตกเหล็กดัดอิตาลี พื้นที่ ๒๕๕ ตรม. (ต่อจากงวดที่ ๑๓) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๕ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละเจ็ด (๗) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งราวกันตกเหล็กดัดอิตาลี ทั้งหมดพื้นที่ ๓๔๑ ตรม. (ต่อจากงวดที่ ๑๔) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๖ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละสี่ (๔) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนหลังคาเดิมของศาลากลางน้ำเดิม ทั้งหมด งานตอกเสาเข็มไอน้ำขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. รอบศาลากลางน้ำ ทั้งหมด งานก่อสร้างคาน คสล. ทั้งหมด งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๗ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละสี่ (๔) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งโครงเหล็กพร้อมมุงหลังคาศาลากลางน้ำ ทั้งหมด งานเทคอนกรีตโครงสร้างทางลาดและทางเชื่อม คสล. ทั้งหมด งานใส่แผ่นใยสังเคราะห์พร้อมถมทราย ทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๘ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละหก (๖) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ลายหินอ่อน ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร. ทั้งหมด งานติดตั้งพื้นคัลเลอร์ควอทซ์ ทั้งหมด งานติดตั้งฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต ทั้งหมด ติดตั้งงานปูนปั้นภายในศาลากลางน้ำ ทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่สุดท้าย กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละสิบสอง (๑๒) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๔.๐๐ ม. พร้อมหลอดไฟ LED ๓๐ W. จำนวน ๓๔ ชุด งานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ทั้งหมด งานติดตั้งระบบท่อน้ำสปริงเกอร์ ทั้งหมด งานก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งศาลากลางน้ำทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล และปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยโดยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

หมายเหตุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถตรวจรับพัสดุ งวดใดงวดหนึ่งก่อนได้ ทั้งนี้ต้องตรวจรับพัสดุในงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จ

วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ จำนวน ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง


ตามประมวลมติคณะรัฐมนตรีกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

กำหนดให้
$$P = (Po) \times (K)$$

$$P =$$
 ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

$$Po =$$
 ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี


ประธานกรรมการ


กรรมการ


กรรมการและเลขานุการ

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือ
บวกเพิ่ม ๔ % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

(งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันดิ่ง)

$$K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$$

(งานอาคาร)

$$K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

มาตรฐานฝีมือช่าง

เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง หรือ สาขาช่างโยธา หรือ สาขาช่างสำรวจ และ สาขาช่างไฟฟ้า

หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๑. การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลนครปากเกร็ดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

๒. หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารที่เทศบาลนครปากเกร็ด กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณพกร หวังพราย)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศว์ ชัยรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายมนตรี มหาวรรณ)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างของชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องมีคุณลักษณะดังนี้

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง และเกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ได้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี เหมาะสมในการใช้งานและมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ของหน่วยงานราชการ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ คณะกรรมการฯ จึงขอกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมการยื่นประมูล โดยเอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ต้องมีรายละเอียดไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้

๑. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Crystalline Silicon มีพิกัดกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ Wp ต่อแผง และต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC ๖๑๒๑๕ Crystalline Silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules design qualification and type approval หรือได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๘๔๓-๒๕๕๓ หรือ มอก. ๒๕๘๐-๒๕๕๕

๑.๒ ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองดังนี้

- มาตรฐาน IEC ๖๑๗๓๐ Photovoltaic (PV) module safety qualification

๑.๓ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) ทุกชุดที่เสนอราคา จะต้องมีความพิกัดผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่เหมือนกัน มีเครื่องหมายการค้าและรุ่น เดียวกัน

๑.๔ คุณสมบัติทางไฟฟ้าเมื่อทดสอบที่สภาวะ Standard Test Condition (STC) และคุณสมบัติทางกล ดังนี้

- Module efficiency ไม่น้อยกว่า ๑๕%
- Output power tolerance ไม่น้อยกว่า +๐%, - ๕ %
- Temperature Coefficient of Power ไม่น้อยกว่า -๐.๒๕ % องศาเซลเซียส
- Maximum system open circuit voltage ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ VDC
- Maximum over current protection rating ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่าของพิกัดกระแสลัดวงจร
- Junction box มีระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP๖๗
- PV Connector cable type MC๔ หรือดีกว่า

๑.๕ ด้านหลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ติดตั้งกล่องต่อสายไฟฟ้า (Junction Box) หรือหัวต่อสาย (Terminal Box) ที่มีการปิดผนึกหรือมีฝาที่ปิดล็อกได้อย่างมั่นคง สามารถทนต่อสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมได้ดี และต้องมีวัสดุป้องกันการซึมของน้ำ ภายในกล่องต่อสายไฟต้องมีหัวต่อสายไฟที่มั่นคงแข็งแรง ทนทานต่อสภาวะการใช้งานภายนอกอาคารได้และมีอายุการใช้งานเทียบเท่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์

๑.๖ ภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องมีการฉนวนกันความชื้น Ethylene Vinyl Acetate (EVA) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ด้านหน้าแผงเซลล์ฯ ปิดทับด้วยกระจกใสชนิด Tempered Glass หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าและทนต่อแสง UV



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

๒. โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑ วัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างฯ ควรเป็นเหล็กเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanizing) ตามมาตรฐาน ASTM หรือเป็นโลหะปลอดสนิม
- ๒.๒ ส่วนประกอบโครงสร้างฯ ควรสามารถถอดออกเป็นชิ้นส่วนและประกอบได้อย่างสะดวก
- ๒.๓ วัสดุจับยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กับโครงสร้างฯ และอุปกรณ์จับยึดชุดโครงสร้างฯ กับโครงสร้างหลังคาสถานที่ติดตั้ง ควรมีขนาดที่เหมาะสมและเป็นวัสดุที่ทำจากสแตนเลส (Stainless steel) หรือโลหะปลอดสนิม

๓. อุปกรณ์ อินเวอร์เตอร์ชนิดไม่ต่อร่วมกับระบบไฟฟ้า (Off Grid Inverter) มีรายละเอียดดังนี้

- ๓.๑ เครื่องแปลงกระแสไฟชนิด Off Grid Inverter ขนาดรวมไม่น้อยกว่า ๕ KW
- ๓.๒ ผลิตรภัณฑ์ต้องมีมาตรฐานรองรับ EN ๖๒๑๐๙, ๕๕๐๓๒ ตามมาตรฐานสากล และผลการทดสอบต้องออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันทดสอบที่เป็นกลาง โรงงานผลิตรภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ SA๘๐๐๐ และ OHSAS ๑๘๐๐๑ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุงระยะยาว
- ๓.๓ มีค่ากำลังไฟฟ้าด้านขาออก (Rated AC Output Power) ไม่น้อยกว่า ๕ KW และกำลังไฟฟ้าด้านขาออกสูงสุด (Max AC apparent Power) ไม่น้อยกว่า ๕ kVA ประสิทธิภาพสูงสุด (Max Efficiency) ไม่น้อยกว่า ๙๓ % Wave form เป็นชนิด Pure Sine Wave
- ๓.๔ มีคุณสมบัติทางด้านขาเข้า (DC Input) ดังนี้
- สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด (Max DC Voltage) ไม่น้อยกว่า ๑๑๕ VDC และแรงดันขณะทำงานเต็มกำลัง (Full Load DC Voltage Range) อยู่ในช่วงเหมาะสม ๖๐ ถึง ๑๑๕ VDC มี MPPT Tracker ไม่ต่ำกว่า ๑ MPPT ด้าน Input MPPT

๓.๕ มีคุณสมบัติทางการเชื่อมต่อด้านแบตเตอรี่ ดังนี้

- สามารถรองรับการทำงานของแบตเตอรี่ได้ทั้งแบตเตอรี่ลิเธียม และ deep jel หรือ lead acid
- มีประสิทธิภาพในการอัดประจุลงแบตเตอรี่ ไม่ต่ำกว่า ๙๘%
- รองรับกระแสในการอัดประจุสูงสุด ๘๐ A
- รองรับการอัดประจุด้วยไฟกระแสสลับ สูงสุดที่ ๖๐A, ๒๓๐ VAC
- เชื่อมต่อการทำงานกับแบตเตอรี่ที่แรงดัน ๔๘ VDC
- มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงานของอินเวอร์เตอร์ ได้แก่ สภาวะปกติ สภาวะผิดปกติ และแสดงสถานะของแบตเตอรี่ เป็นอย่างน้อย
- มีโหมดการทำงานต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานได้ และมีการตั้งค่าการปรับเปลี่ยนการอัดประจุลงแบตเตอรี่ได้
- สามารถรองรับไฟขาเข้าได้ทั้ง PV, Gen และ Grid เพื่อเป็นทางเลือกในการอัดประจุลงแบตเตอรี่และจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า
- สภาพแวดล้อมในการทำงานของอินเวอร์เตอร์ อยู่ในช่วงอุณหภูมิการทำงาน ๐°C ถึง ๕๕°C รองรับการทำงานที่ความชื้นสูงสุด (Relative Humidity) ๙๕% และมีช่วงอุณหภูมิการทำงานของการเก็บกักพลังงานที่ -๑๕°C ถึง ๖๐°C

- มีระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP ๒๐
- มีน้ำหนักไม่เกิน ๑๑.๕ กิโลกรัม
- ผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ต้องมีบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการในประเทศไทย

พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานประกอบ

- ผู้รับจ้างต้องผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมการใช้งาน ติดตั้งใช้งานระบบเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า และได้ใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง พร้อมแนบเอกสารประกอบ

๓.๖ ระบบติดตามประเมินผล (Monitoring System) ต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- มี port เชื่อมต่ออย่างน้อยดังนี้
 - RS ๔๘๕
 - Ethernet (LAN)

๓.๗ สามารถแสดงถึงค่าพลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปีสามารถแสดงถึงผลการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวมที่ผลิตได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปีรายงานผลผ่าน PC หรือ NOTE BOOK ได้

๔. อุปกรณ์ป้องกันและปลดวงจรระบบไฟฟ้า

๔.๑ AC Circuit Breaker สำหรับป้องกันและปลดวงจร Inverter ด้านไฟฟ้ากระแสสลับ

- เป็น ชนิด ๒ poles, ๑ Phase ๒๒๐ V ๕๐ Hz
- มีพิกัดกระแสลัดวงจร Icu ตามผลการคำนวณแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ kA และมีพิกัดกระแส Ampere trip, AT ไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เท่าของพิกัดกระแสจ่ายออกสูงสุดของอินเวอร์เตอร์

• มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC ๖๐๘๙๘ หรือ IEC ๖๐๙๔๗ หรือเทียบเท่า

• ติดตั้งอยู่ภายในตู้สำหรับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน สถานที่ติดตั้งตามอาคารที่ติดตั้งแผงเซลล์

แสงอาทิตย์

๔.๒ Circuit Breaker สำหรับป้องกันและปิด-เปิดวงจรเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์กับแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main load center) มีรายละเอียดดังนี้

- เป็น ชนิด ๒ poles, ๑ Phase ๒๒๐ V ๕๐ Hz
- มีพิกัดกระแสลัดวงจร ตามผลการคำนวณหรือไม่น้อยกว่าพิกัดกระแสลัดวงจรของ Main Circuit Breaker ของแผงควบคุมไฟฟ้าหลัก แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ kA และมีพิกัดกระแส Ampere trip, AT ไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เท่าของพิกัดกระแสจ่ายออกสูงสุด

• มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC ๖๐๘๙๘ หรือ IEC ๖๐๙๔๗ หรือเทียบเท่า

• ติดตั้งอยู่ภายในตู้สำหรับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน สถานที่ติดตั้งตามอาคารที่ติดตั้งแผงเซลล์

แสงอาทิตย์

๔.๓ อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชอก (AC Surge Protector) ด้านไฟฟ้ากระแสสลับ

• สำหรับใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ Phase, ๒๒๐ Vac, ๕๐ Hz

• Response Time: not more than ๒๕ nanosecond



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โทร. ๘๒๔

ที่ ๕๖๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรี / ปลัดเทศบาล / ผ่าน ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

ตามคำสั่งเทศบาลนครปากเกร็ดที่ ๕๖๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล.พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) เพื่อกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล.พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) ได้ดำเนินกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว ตามแบบสรุปราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมจัดส่งให้สำนักการช่างเพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบให้สำนักการคลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง


เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจัดจ้างต่อไป


(นายพนกร หวังพราย)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายพนกร หวังพราย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิศว์ ชัยรุ่งเรือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายมนตรี มหาธรรม)

ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

เก็บข้อบ

(นายวิชัย บรรตาสักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
๑ ๓ ส.ค. ๒๕๖๓

(นายสุทร บุญศิริโชติ)
ปลัดเทศบาล

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน สะพานท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงเชื่อม คสล.พร้อมทางเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่2)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด

แบบเลขที่ กส. 22/2562

ตามแบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานชลประทาน	28,128,663.88	1.2120	34,091,940.63	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				34,091,940.63	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายนพกร หวังพราย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิศว์ ชัยรุ่งเรือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายมนตรี มหาวรรณ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

k

ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคาหลักเกณฑ์
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน สะพานท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล.พร้อมทางเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่2)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

แบบเลขที่ กส. 22/2562

สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง								
1.1	งานสำรวจและเตรียมงาน	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.2	งานรื้อถอนโครงหลังคาและพื้นศาลากลางน้ำเดิม	1.00	งาน	-	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
1.3	งานรื้อถอนเขื่อนเดิม	60.00	เมตร	-	-	899.00	53,940.00	53,940.00	
	รวม 1							123,940.00	
2	งานก่อสร้างนั่งร้าน								
2.1	เสาเข็มไม้ขนาด ๑ 6 นิ้ว ยาว 6.00 ม. (คิด 50%)	3,600.00	ต้น	220.00	792,000.00	115.00	414,000.00	1,206,000.00	
2.2	เสาเข็มไม้ขนาด ๑ 4 นิ้ว ยาว 4.00 ม. (คิด 50%)	900.00	ต้น	60.00	54,000.00	80.00	72,000.00	126,000.00	
2.3	ตะปู	113.00	กก.	23.86	2,696.18	-	-	2,696.18	
	รวม 2							1,334,696.18	
3	งานก่อสร้างเขื่อนและทางเดินเท้า								
3.1	เสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.26 x 0.26 x 18.00 เมตร (เสริมหัวเข็ม 4 DB 16 มม. ยาว 4.00 ม.)	460.00	ต้น	5,615.00	2,582,900.00	25.00	425,500.00	3,008,400.00	
3.2	งานสกัดหัวเสาเข็ม	460.00	ต้น	-	-	250.00	415,000.00	115,000.00	
3.3	แผ่นกำแพง คสล. ก้นดินขนาด 1.00x1.40 ม.หนา 12 ซม.	1,056.00	แผ่น	1,278.00	1,349,568.00	150.00	158,400.00	1,507,968.00	
3.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc.(cube)	357.00	ลบ.ม.	2,295.00	819,315.00	306.00	109,242.00	928,557.00	
3.5	DB 16 มม.	7,268.00	กก.	15.60	113,380.80	3.30	23,984.40	137,365.20	
3.6	DB 12 มม.	7,465.00	กก.	15.80	117,947.00	3.30	24,634.50	142,581.50	

กลุ่มงาน/งาน สะพานท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล.พร้อมทางเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่2)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

แบบเลขที่ กส. 22/2562

สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3.7	RB 9 มม.	9,545.00	กก.	16.23	154,915.35	4.10	39,134.50	194,049.85	
3.8	RB 6 มม.	7,293.00	กก.	17.06	124,418.58	4.10	29,901.30	154,319.88	
3.9	ลวดผูกเหล็ก	947.00	กก.	24.69	23,381.43	-	-	23,381.43	
3.10	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิดราคาวัสดุ 30%)	3,065.00	ตร.ม.	217.50	666,637.50	133.00	407,645.00	1,074,282.50	
3.11	เครายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 30%)	920.00	ลบ.ฟ.	202.50	186,300.00	-	-	186,300.00	
3.12	ตะปู	766.00	กก.	23.86	18,276.76	-	-	18,276.76	
3.13	แผ่นพื้นสำเร็จ รับ นน. ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	2,098.00	ตร.ม.	250.00	524,500.00	25.00	52,450.00	576,950.00	
3.14	พื้นคัลเลอร์ ควอทซ์ - เรืองแสง (สีและลวดลายระบุภายหลัง)	2,013.00	ตร.ม.	1,500.00	3,019,500.00	-	-	3,019,500.00	รวมค่าแรง
3.15	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	20.00	ตร.ม.	285.00	5,700.00	89.00	1,780.00	7,480.00	
3.16	ฉาบปูนเรียบ	42.00	ตร.ม.	75.00	3,150.00	82.00	3,444.00	6,594.00	
3.17	พื้นปูนทรายปรับระดับ พร้อมขัดมัน	54.00	ตร.ม.	95.00	5,130.00	82.00	4,428.00	9,558.00	
3.18	พื้นขัดมันเรียบ	382.00	ตร.ม.	-	-	40.00	15,280.00	15,280.00	
3.19	เส้นแบ่งแนว พิวซี 1 ซม.	648.00	เมตร	17.50	11,340.00	-	-	11,340.00	
3.20	ท่อ PVC ขนาด Ø 1 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	4.00	ท่อน	60.20	240.80	120.00	480.00	720.80	
3.21	ราวกันตกสแตนเลสมันเงา (ตามแบบ)	12.00	เมตร	450.00	5,400.00	-	-	5,400.00	รวมค่าแรง
3.22	ราวกันตกเหล็กดัดดอิตาลี (ตามแบบ)	341.00	ตร.ม.	25,000.00	8,525,000.00	-	-	8,525,000.00	รวมค่าแรง
3.23	ต้นไม้ทรงพุ่มสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร (ตามแบบ)	315.00	เมตร	2,550.00	803,250.00	-	-	803,250.00	รวมค่าแรง
	รวม 3							20,471,554.92	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)

กลุ่มงาน/งาน สะพานท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล.พร้อมทางเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่2)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

แบบเลขที่ กส. 22/2562

สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	งานหลังคาคลุมทางเดินเท้า								
4.1	หลังคาโพลีคาร์บอเนตแผ่นตันผิวเรียบ หนา 6 มม.	153.00	ตร.ม.	1,800.00	275,400.00	50.00	7,650.00	283,050.00	
4.2	เหล็กกล่อง 75x38x2.3mm.@3.81 กก./เมตร.	1,348.74	กก.	20.00	26,974.80	10.00	13,487.40	40,462.20	
4.3	เหล็กตัวไอ 125x75 mm.@16.10 กก./เมตร.	773.00	กก.	20.00	15,460.00	10.00	7,730.00	23,190.00	
4.4	เหล็กตัวไอ 100x75 mm.@12.90 กก./เมตร.	1,548.00	กก.	20.00	30,960.00	10.00	15,480.00	46,440.00	
4.5	คอนกรีตฐานเสา+อุปกรณ์ยึดติด	12.00	ชุด	1,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมค่าแรง
4.6	แผ่นเพทียึดหัวเสา	12.00	ชุด	500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	รวมค่าแรง
4.7	สีกันสนิมเหล็ก/สีน้ำมันทับหน้า	156.00	ตร.ม.	58.00	9,048.00	35.00	5,460.00	14,508.00	
	รวม 4							425,650.20	
5	งานก่อสร้างศาลากลางน้ำ								
5.1	เสาเข็มไม้ขนาด Ø 6 นิ้ว ยาว 6.00 ม. (คิด 50%)	360.00	ต้น	220.00	79,200.00	115.00	41,400.00	120,600.00	
5.2	เสาเข็มไม้ขนาด Ø 4 นิ้ว ยาว 4.00 ม. (คิด 50%)	90.00	ต้น	60.00	5,400.00	80.00	7,200.00	12,600.00	
5.3	ตะปู	11.00	กก.	23.86	262.46	(ลบ).....			
5.4	เสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.26 x 0.26 x18.00 เมตร (เสริมหัวเข็ม 4 DB 16 มม. ยาว 4.00 ม.)	24.00	ต้น	5,615.00	134,760.00	925.00	22,200.00	156,960.00	
5.5	งานสกัดหัวเสาเข็ม	24.00	ต้น	-	-	250.00	6,000.00	6,000.00	
5.6	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc.(cube)	29.00	ลบ.ม.	2,295.00	66,555.00	306.00	8,874.00	75,429.00	
5.7	DB 16 มม.	617.00	กก.	15.60	9,625.20	3.30	2,036.10	11,661.30	

กลุ่มงาน/งาน สะพานท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงเชื่อม คสล.พร้อมทางเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่2)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

แบบเลขที่ กส. 22/2562

สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5.8	DB 12 มม.	348.00	กก.	15.80	5,498.40	3.30	1,148.40	6,646.80	
5.9	RB 9 มม.	380.00	กก.	16.23	6,167.40	4.10	1,558.00	7,725.40	
5.10	RB 6 มม.	1,164.00	กก.	17.06	19,857.84	4.10	4,772.40	24,630.24	
5.11	ลวดผูกเหล็ก	75.00	กก.	24.69	1,851.75	-	-	1,851.75	
5.12	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิดราคาวัสดุ 30%)	228.00	ตร.ม.	217.50	49,590.00	133.00	30,324.00	79,914.00	
5.13	คร่ายัดแบบ (คิดค่าวัสดุ 30%)	68.00	ลบ.ฟ.	202.50	13,770.00	-	-	13,770.00	
5.14	ตะปู	57.00	กก.	23.86	1,360.02	-	-	1,360.02	
5.15	งานเสริมเสาใหม่ (ตามแบบ)	6.00	ตัน	7,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	รวมค่าแรง
5.16	แผ่นพื้นสำเร็จ รับ นน. ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	111.00	ตร.ม.	250.00	27,750.00	25.00	2,775.00	30,525.00	
	รวม 5							591,959.97	
6	งานตกแต่งศาลากลางน้ำ								
6.1	หลังคากระเบื้องโอยรา สีขาว	193.00	ตร.ม.	850.00	164,050.00	45.00	8,685.00	172,735.00	
6.2	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8"	98.00	เมตร	216.00	21,168.00	94.00	9,212.00	30,380.00	
6.3	เหล็กกล่อง 25x25x2.3mm.@1.53 กก./เมตร.	964.00	กก.	20.00	19,280.00	10.00	9,640.00	28,920.00	
6.4	เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3mm.@4.51 กก./เมตร.	541.00	กก.	20.00	10,820.00	10.00	5,410.00	16,230.00	
6.5	เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2mm.@4.96 กก./เมตร.	2,470.00	กก.	20.00	49,400.00	10.00	24,700.00	74,100.00	
6.6	สีกันสนิมเหล็ก/สีน้ำมัน	404.00	ตร.ม.	58.00	23,432.00	35.00	14,140.00	37,572.00	
6.7	สีรองพื้น/สีน้ำอะครีลิค	107.00	ตร.ม.	47.00	5,029.00	34.00	3,638.00	8,667.00	
6.8	งานตกแต่งเสาเดิม (ตามแบบ)	12.00	ตัน	7,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	รวมค่าแรง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

กลุ่มงาน/งาน สะพานท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล.พร้อมทางเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่2)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

แบบเลขที่ กส. 22/2562

สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
6.9	ปั้นลมปูนปั้น (ตามแบบ)	8.00	ชุด	15,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	รวมค่าแรง
6.10	ข้อฟ้าปูนปั้น (ตามแบบ)	12.00	ชุด	10,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	รวมค่าแรง
6.11	บัวปูนปั้นโคนเสา (ตามแบบ)	18.00	ชุด	7,500.00	135,000.00	-	-	135,000.00	รวมค่าแรง
6.12	คันทวยปูนปั้นลายกนก (ตามแบบ)	36.00	ชุด	8,500.00	306,000.00	-	-	306,000.00	รวมค่าแรง
6.13	หน้าบันปูนปั้นลายกนก (ตามแบบ)	4.00	ชุด	65,000.00	260,000.00	-	-	260,000.00	รวมค่าแรง
6.14	ปูนปั้นหัวเสาลายกนก (ตามแบบ)	15.00	เมตร	10,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	รวมค่าแรง
6.15	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ลายหินอ่อน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร.	209.00	ตร.ม.	850.00	177,650.00	222.00	46,398.00	224,048.00	
6.16	พื้นคัลเลอร์ ควอทซ์ - เรืองแสง (สีและลวดลายระบุภายหลัง)	30.00	ตร.ม.	1,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	รวมค่าแรง
6.17	ผ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	123.00	ตร.ม.	1,900.00	233,700.00	400.00	49,200.00	282,900.00	
6.18	ต้นหัวใจราหุรอบศาลา (ตามแบบ)	35.00	เมตร	1,630.00	57,050.00	-	-	57,050.00	รวมค่าแรง
6.19	ต้นหญ้าน้ำพุสีม่วงข้างศาลา (ตามแบบ)	26.00	เมตร	3,580.00	93,080.00	-	-	93,080.00	รวมค่าแรง
6.20	ต้นหัวใจราหุข้างม้านั่ง (ตามแบบ)	13.00	เมตร	3,050.00	39,650.00	-	-	39,650.00	รวมค่าแรง
6.21	หญ้าเทียมได้ขึ้นบันได (ตามแบบ)	7.00	ตร.ม.	650.00	4,550.00	-	-	4,550.00	รวมค่าแรง
	รวม 6							2,289,882.00	
7	งานก่อสร้างทางลาดและทางเชื่อม								
7.1	เสาเข็มคอน.ทกเหลี่ยมกลวง Ø 0.15 ม. ยาว 2.00 ม.	70.00	ต้น	160.00	11,200.00	64.00	4,480.00	15,680.00	
7.2	ทรายหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	463.33	2,779.98	99.00	594.00	3,373.98	
7.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.00	ลบ.ม.	1,440.00	4,320.00	398.00	1,194.00	5,514.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ชื่อ) กรรมการ
 (ชื่อ) กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน สะพานท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล.พร้อมทางเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่2)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

แบบเลขที่ กส. 22/2562

สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
7.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc.(cube)	6.00	ลบ.ม.	2,295.00	13,770.00	306.00	1,836.00	15,606.00	
7.5	DB 12 มม.	12.00	กก.	15.80	189.60	3.30	39.60	229.20	
7.6	RB 9 มม.	171.00	กก.	16.23	2,775.33	4.10	701.10	3,476.43	
7.7	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	24.69	123.45	-	-	123.45	
7.8	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิดราคาวัสดุ 30%)	4.00	ตร.ม.	217.50	870.00	133.00	532.00	1,402.00	
7.9	เคร้ายัดแบบ (คิดค่าวัสดุ 30%)	1.00	ลบ.ฟ.	202.50	202.50	-	-	202.50	
7.10	ตะปู	0.90	กก.	23.86	21.47	-	-	21.47	
7.11	ราวกันตกสแตนเลส (ตามแบบ)	22.00	เมตร	2,500.00	55,000.00	-	-	55,000.00	รวมค่าแรง
7.12	ทรายถม	744.00	ลบ.ม.	330.00	245,520.00	99.00	73,656.00	319,176.00	
7.13	แผ่นใยสังเคราะห์ ชนิดไม่ถักทอ 200 กรัม/ตร.ม.	2,382.00	ตร.ม.	55.00	131,010.00	15.00	35,730.00	166,740.00	
7.14	RB 9 มม.	106.00	กก.	16.23	1,720.38	4.10	434.60	2,154.98	
7.15	หลั่วนวลน้อยหรือหลั้วมาเลย์	224.00	ตร.ม.	30.00	6,720.00	44.60	9,990.40	16,710.40	
	รวม 7							605,410.41	
8	งานระบบไฟฟ้า								
8.1	เสาไฟฟ้าสูง 4.00 ม.พร้อมหลอดไฟ LED 30 พ. (ตามแบบ)	39.00	ต้น	29,500.00	1,150,500.00	1,150.00	44,850.00	1,195,350.00	
8.2	ไฟเส้น LED ชนิดกันน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ตามแบบ)	40.00	เมตร	450.00	18,000.00	100.00	4,000.00	22,000.00	
8.3	ไฟดาวน์ไลท์ LED ขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ตามแบบ)	18.00	ชุด	2,500.00	45,000.00	115.00	2,070.00	47,070.00	
8.4	ไฟดาวน์ไลท์ LED ขนาด 15 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ตามแบบ)	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	115.00	115.00	8,615.00	

กลุ่มงาน/งาน สะพานท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล.พร้อมทางเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่2)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

แบบเลขที่ กส. 22/2562

สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
8.5	สวิทซ์ทางเดียวติดผนัง พร้อมครอบกันน้ำ	3.00	ชุด	52.00	156.00	80.00	240.00	396.00	
8.6	สวิทซ์หรีไฟ DIMMER 300 วัตต์	3.00	ชุด	550.00	1,650.00	90.00	270.00	1,920.00	
8.7	เต้ารับไฟฟ้า แบบเดี่ยว 16A 250V มีกราวด์	16.00	ชุด	80.00	1,280.00	90.00	1,440.00	2,720.00	
8.8	ตู้เบรกเกอร์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
8.9	สาย NYY 3C x 2.5 Sq.mm	720.00	เมตร	48.19	34,696.80	15.00	10,800.00	45,496.80	
8.10	ท่อ EMT 3/4"	580.00	เมตร	36.80	21,344.00	27.00	15,660.00	37,004.00	
	รวม 8							1,369,871.80	
9	งานระบบประปา								
9.1	ระบบท่อน้ำสปริงเกอร์	4.00	ชุด	169,900.00	679,600.00	-	-	679,600.00	รวมค่าแรง
9.2	ก๊อกสนาม	2.00	จุด	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
9.3	ค่าเดินท่อประปา	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00			1,000.00	รวมค่าแรง
	รวม 9							680,900.00	
10	งานอื่น ๆ								
10.1	โครงสร้างสะพานทางลาดเหล็ก (ตามแบบ)								
	เหล็กรางน้ำ 150x75x9x12.5mm.@24.00 กก./เมตร.	576.00	กก.	20.00	11,520.00	10.00	5,760.00	17,280.00	
	เหล็กฉาก 75x75x6mm.@6.85 กก./เมตร.	164.00	กก.	20.00	3,280.00	10.00	1,640.00	4,920.00	
	แผ่นเหล็ก Checker Plate หนา 6 mm.@50.70 กก./ตร.ม.	608.00	กก.	30.00	18,240.00	10.00	6,080.00	24,320.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

กลุ่มงาน/งาน สะพานท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล.พร้อมทางเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่2)

แบบเลขที่ กส. 22/2562

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานเหล็กชุบกัลวาไนซ์	1,348.80	กก.	18.00	24,278.40	-	-	24,278.40	
	ล้อยสแตนเลสขนาด 3 นิ้ว	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (จุดยึดสะพาน)	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	รวมค่าแรง
	ราวกันตกสแตนเลส (ตามแบบ)	12.00	เมตร	1,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	รวมค่าแรง
10.2	ตู้ควบคุมระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมฐานรอง (ตามแบบ)	4.00	ชุด	25,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	รวมค่าแรง
10.3	ตู้เก็บเครื่องสูบน้ำ (ตามแบบ)	4.00	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	รวมค่าแรง
	รวม 10							234,798.40	
	ดังนั้น รวมราคาค่างานก่อสร้าง 1 - 10							28,128,663.88	
11	งานครุภัณฑ์								
11.1	ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	604,500.00	2,418,000.00	-	-	2,418,000.00	รวมค่าแรง
11.2	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที	4.00	เครื่อง	11,000.00	44,000.00	1,500.00	6,000.00	50,000.00	
	ขนาดไม่ต่ำกว่า 500W								
	รวม 11							2,468,000.00	
	หมายเหตุ : ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล 22.29 บาท/ลิตร								
	- ค่าป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	2	ป้าย	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	รวมค่าติดตั้ง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล.พร้อมทางเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่2)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

แบบเลขที่ กส. 22/2562

สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	คอนกรีต ลบ.ม.	ไม้แบบ ตร.ม.	ไม้ค้ำยัน ต้น	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ / เมตร						เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย / เมตร					หมายเหตุ
					6 มม.	9 มม.	12 มม.	15 มม.	19 มม.	25 มม.	12 มม.	16 มม.	20 มม.	25 มม.	28 มม.	
	งานโครงสร้างกระเบื้องปลุกต้นไม้ ส่วนศาลากลางน้ำ															
1	ม้านั่ง คสล.	2.03	18.90		460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	บันได คสล.	0.77	4.50		68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	กระเบื้องตันหัวใจราหู	2.98	35.00		280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	กระเบื้องตันหน้าปูสีม่วง	5.46	72.80		734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม	11.23	131.20		1,542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น	376.37	3,140.80	-	34,484	18,588	-	-	-	-	8,072	4,496	-	-	-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (วงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

**รายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ 2)**

1	งานสำรวจและเตรียมงาน	=	1.00	งาน
	งานสำรวจและเตรียมงาน	=	1.00	งาน
	งานรื้อถอนโครงหลังคาและพื้นศาลากลางน้ำเดิม	=	6,000.00	บาท
	- ค่าเช่าแก็คไฟฟ้า 1 ตัว/วัน @ 1,000 บาท จำนวน 6 วัน	=	24,000.00	บาท
	- ค่าแรงงาน 8 คน/วัน @ 300 บาท จำนวน 10 วัน	=	25,000.00	บาท
	- ค่ารถ 6 ล้อขนทั้ง 1 คัน/วัน @ 2,500 บาท จำนวน 10 วัน	=	15,000.00	บาท
	รวม	=	55,000.00	บาท
	ปรับใช้	=	55,000.00	บาท
	 งานรื้อถอนเขื่อนเดิม	=	 60.00	 เมตร
	ราคาค่ารื้อถอนเขื่อนคอนกรีต / ม.	=	1.31	ลบ.ม.
	ปริมาตรคอนกรีต / ม.	=	1.31 x 1.70 = 2.22	ลบ.ม.
	ส่วนขยาย = 1.70	=	1.31 x 600 = 783.60	บาท / ม.
	ค่าทุบคอนกรีตเดิม = 600 บาท/ลบ.ม. คิดเป็น	=	2.22 x 36.77 = 81.64	บาท / ม.
	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมต้นและตัด (หินผุ)	=	2.22 x 15.31 = 33.99	บาท / ม.
	ขนทิ้งประมาณ 3.00 กม. ด้วยรถ 10 ล้อ	=	รวม = 899.23	บาท / ม.
		=	ปรับใช้ = 899.00	บาท / ม.
2	งานก่อสร้างนั่งร้าน	=	450.00	เมตร
	ความยาวนั่งร้าน	=	4.00	เมตร
	ความกว้างนั่งร้านโดยเฉลี่ย	=	0.50	เมตร
	ระยะห่างเสาเข็มไม้รับนั่งร้าน	=	450.00 / 0.50 = 900.00	แถว
	จำนวนแถวตามความยาวนั่งร้านทั้งสิ้น	=	4.00 / 0.50 = 8.00	แถว
	จำนวนเสาเข็มในแต่ละแถวตามความกว้างนั่งร้าน	=	900.00 x 12.00 = 3,600.00	ต้น
	ดังนั้น คิดเป็นจำนวนเสาเข็มไม้ขนาด Ø 6 นิ้ว ยาว 6.00 ม.(คิด 50%)	=	4.00	ต้น
	เสาเข็มไม้ค้ำยันนั่งร้าน ต่อ ความยาวนั่งร้าน 1.00 เมตร	=	450.00 x 4.00 = 900.00	ต้น
	ดังนั้น คิดเป็นจำนวนเสาเข็มไม้ขนาด Ø 4 นิ้ว ยาว 4.00 ม.(คิด 50%)	=	พื้นที่นั่งร้าน x 0.25 / 2 = 112.50	กก.
	ตะปู			
3	งานก่อสร้างเขื่อนและทางเดินเท้า			
	เสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.26 x 0.26 x18.00 เมตร			
	Dowel 4-DB16x4เมตร (ใส่แผ่น)			
	เสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.26 x 0.26 x18.00 เมตร (Dowel 4-DB16x4เมตร)			
	Dowel 4-DB16x4เมตร (ทางเดิน)			
	เสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.26 x 0.26 x18.00 เมตร (Dowel 4-DB16x4เมตร)			
	Dowel 4-DB16x4เมตร (ส่วนขยายพื้น)			
			16+3+3 = 22.00	ต้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(หรือ) (397/1.50)+8 = 272.00 ต้น
(หรือ) (450/3.00)+16 = 166.00 ต้น
กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคา	648.00
(ลงชื่อ)	4.00
(ลงชื่อ)	12.00
(ลงชื่อ)	341.00
(ลงชื่อ)	315.00

= 153.00 ดร.ม.

รายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คลส. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ 2)

เหล็กกล่อง 75x38x2.3mm.@3.81 กก./เมตร.	=	340.00	เมตร
เผื่อตัดเศษเสียหาย 3%			
หารด้วยความยาวเหล็ก	ความยาวเหล็ก x 1.03	=	350.20 เมตร
คิดเป็นน้ำหนักเหล็ก	=	59.00	ท่อน
	=	1,348.74	กก.
	=	42.00	เมตร
เหล็กตัวไอ 125x75 mm.@16.10 กก./เมตร.			
เผื่อตัดเศษเสียหาย 3%	ความยาวเหล็ก x 1.03	=	43.26 เมตร
หารด้วยความยาวเหล็ก	=	8.00	ท่อน
คิดเป็นน้ำหนักเหล็ก	=	772.80	กก.
	=	114.00	เมตร
เหล็กตัวไอ 100x75 mm.@12.90 กก./เมตร.	ความยาวเหล็ก x 1.03	=	117.42 เมตร
เผื่อตัดเศษเสียหาย 3%	=	20.00	ท่อน
หารด้วยความยาวเหล็ก	=	1,548.00	กก.
คิดเป็นน้ำหนักเหล็ก	=	3,669.54	กก.
ดังนั้น คิดรวมเป็นน้ำหนักเหล็กทั้งสิ้น	=	12.00	ชุด
คอนกรีตฐานเสา+อุปกรณ์ยึดติด	=	12.00	ชุด
แผ่นเพลทยึดหัวเสา	=	156.00	ตร.ม.
สีกันสนิมเหล็ก/สีน้ำมันทับหน้า			

5 งานก่อสร้างศาลากลางน้ำ

ความยาวนั่งร้าน	=	45.00	เมตร
ความกว้างนั่งร้านโดยเฉลี่ย	=	4.00	เมตร
ระยะทางเสาเข็มไม้รับนั่งร้าน	=	0.50	เมตร
จำนวนแถวตามความยาวนั่งร้านทั้งสิ้น	45.00 / 0.50	=	90.00 แถว
จำนวนเสาเข็มในแต่ละแถวตามความกว้างนั่งร้าน	4.00 / 0.50	=	8.00 แถว
ดังนั้น คิดเป็นจำนวนเสาเข็มไม้ขนาด ๑๖ นิ้ว ยาว 6.00 ม.(คิด 50%)	90.00 x 10.00	=	360.00 ต้น
เสาเข็มไม้ค้ำยันนั่งร้าน ต่อ ความยาวนั่งร้าน 1.00 เมตร	=	4.00	ต้น
ดังนั้น คิดเป็นจำนวนเสาเข็มไม้ขนาด ๑๖ นิ้ว ยาว 4.00 ม.(คิด 50%)	45.00 x 4.00	=	90.00 ต้น
ตะปู	พื้นที่นั่งร้าน x 0.25 / 2	=	11.25 กก.
เสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.26 x 0.26 x18.00 เมตร (Dowel 4-DB16x4เมตร)	=	24.00	ต้น
งานสกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.26 x 0.26	=	24.00	ต้น
คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc.(cube)	(ลงชื่อ).....	28.51	ลบ.ม.
ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิดราคาวัสดุ 30%)	(ลงชื่อ).....	227.70	ตร.ม.
คร่าวยึดแบบ	พื้นที่แบบหล่อ x 0.30	=	68.31 ลบ.ฟ.
ตะปู	(ลงชื่อ).....	56.93	กก.
เหล็กเสริม			
DB 16 mm.	352 เมตร	352 x 1.58	= 556.16 กก.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
พื้นที่แบบหล่อ x 0.30
พื้นที่แบบหล่อ x 0.25

รายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ 2)

(เผื่อตัดเศษเสียหาย 11%)		นน.รวม DB 16 mm. x 1.11 =	617.34	กก.
DB 12 มม.	360 เมตร	360 x 0.888 =	319.68	กก.
(เผื่อตัดเศษเสียหาย 9%)		ปริมาณเหล็กเสริม x 1.09 =	348.45	กก.
RB 9 มม.	712 เมตร	712 x 0.499 =	355.29	กก.
(เผื่อตัดเศษเสียหาย 7%)		ปริมาณเหล็กเสริม x 1.07 =	380.16	กก.
RB 6 มม.	4,992 เมตร	4,992 x 0.222 =	1,108.22	กก.
(เผื่อตัดเศษเสียหาย 5%)		ปริมาณเหล็กเสริม x 1.05 =	1,163.64	กก.
รวมน้ำหนักเหล็กเสริม			2,509.58	กก.
ลวดผูกเหล็ก		นน. เหล็กเสริมทั้งหมด x 30 / 1,000 =	75.29	กก.
งานเสริมเสาใหม่ (ตามแบบ)			6.00	ตัน
แผ่นพื้นสำเร็จ รับ นน. ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.			111.00	ตร.ม.

6 งานตกแต่งศาลากลางน้ำ			193.00	ตร.ม.
หลังคากระเบื้องโอยรา สีขาว			98.00	เมตร
เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x 8"			610.00	เมตร
เหล็กกล่อง 25x25x2.3mm.@1.53 กก./เมตร.		ความยาวเหล็ก x 1.03 =	628.30	เมตร
เผื่อตัดเศษเสียหาย 3%			105.00	ท่อน
หารด้วยความยาวเหล็ก			963.90	กก.
คิดเป็นน้ำหนักเหล็ก			111.00	เมตร
เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3mm.@4.51 กก./เมตร.		ความยาวเหล็ก x 1.03 =	114.33	เมตร
เผื่อตัดเศษเสียหาย 3%			20.00	ท่อน
หารด้วยความยาวเหล็ก			541.20	กก.
คิดเป็นน้ำหนักเหล็ก			480.00	เมตร
เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2mm.@4.96 กก./เมตร.		ความยาวเหล็ก x 1.03 =	494.40	เมตร
เผื่อตัดเศษเสียหาย 3%			83.00	ท่อน
หารด้วยความยาวเหล็ก			2,470.08	กก.
คิดเป็นน้ำหนักเหล็ก			3,975.18	กก.
ดังนั้น คิดรวมเป็นน้ำหนักเหล็กทั้งสิ้น			404.00	ตร.ม.
สีกันสนิมเหล็ก/สีน้ำมันทับหน้า			107.00	ตร.ม.
สีรองพื้น/สีน้ำอะคริลิค			12.00	ตัน
งานตกแต่งเสาเดิม (ตามแบบ)			8.00	ชุด
บันลุ่มปูนปั้น (ตามแบบ)			12.00	ชุด
ข้อฟ้าปูนปั้น (ตามแบบ)			18.00	ชุด
บัวปูนปั้นโคนเสา (ตามแบบ)			36.00	ชุด
คันทวยปูนปั้นลายกนก (ตามแบบ)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	404.00	ตร.ม.
(วงเงิน).....	107.00	ตร.ม.
(วงเงิน).....	12.00	ตัน
(วงเงิน).....	8.00	ชุด
(วงเงิน).....	12.00	ชุด
	18.00	ชุด
	36.00	ชุด

รายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คลส. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ 2)

หน้าบันปูนปั้นลายกนก (ตามแบบ)

= 4.00 ชุด
= 15.00 เมตร

ปูนปั้นหัวเสาลายกนก (ตามแบบ)

= 190.00 ตร.ม.

พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ลายหินอ่อน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร.

เผื่อตัดเศษเสียหาย 10%

จำนวนพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ x 1.10

= 209.00 ตร.ม.
= 30.00 ตร.ม.

พื้นเคลือบวอร์ ควอร์ - เรืองแสง (สีและลวดลายระบุภายหลัง)

= 123.00 ตร.ม.

ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.

= 35.00 เมตร

ต้นหัวใจราหุรอบศาลา (ตามแบบ)

= 26.00 เมตร

ต้นหญ้าน้ำพุสีม่วงข้างศาลา (ตามแบบ)

= 13.00 เมตร

ต้นหัวใจราหุข้างม้านั่ง (ตามแบบ)

= 7.00 ตร.ม.

หญ้าเทียมได้ขึ้นบันได (ตามแบบ)

7 งานก่อสร้างทางลาดและทางเชื่อม

ทางลาด

เสาเข็มคอน.หกเหลี่ยมกลวง Ø 0.15 ม. ยาว 2.00 ม.

= 70.00 ต้น

ทรายหยาบรองพื้น

= 4.80 ลบ.ม.

(เผื่ออัดแน่น 25%)

ปริมาณทรายหยาบ x 1.25

= 6.00 ลบ.ม.

คอนกรีตหยาบ 1:3:5

= 3.36 ลบ.ม.

คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc.(cube)

= 6.24 ลบ.ม.

ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิดราคาวัสดุ 30%)

= 3.60 ตร.ม.

เคร้ายัดแบบ

พื้นที่แบบหล่อ x 0.30

= 1.08 ลบ.ฟ.

DB 12 มม.

12.00 เมตร

12 x 0.888

= 10.66 กก.

(เผื่อตัดเศษเสียหาย 9%)

ปริมาณเหล็กเสริม x 1.09

= 11.62 กก.

RB 9 มม.

320.00 เมตร

320 x 0.499

= 159.68 กก.

(เผื่อตัดเศษเสียหาย 7%)

ปริมาณเหล็กเสริม x 1.07

= 170.86 กก.

รวมน้ำหนักเหล็กเสริม

= 182.47 กก.

ลวดผูกเหล็ก

นน. เหล็กเสริมทั้งหมด x 30 / 1,000

= 5.47 กก.

เคร้ายัดแบบ

พื้นที่แบบหล่อ x 0.30

= 1.08 ลบ.ฟ.

ตะปู

ค.ด.บ. x 2.00 x 397.00

= 0.90 กก.

ราวกันตกสแตนเลส (ตามแบบ)

(ล.ชื่อ).....

= 22.00 เมตร

ทางเชื่อมเขื่อนเดิมกับเขื่อนใหม่

(ล.ชื่อ).....

= 22.00 เมตร

ทรายถม

(ล.ชื่อ).....

= 22.00 เมตร

(เผื่ออัดแน่น 25%)

ปริมาณทรายถม x 1.25

= 744.38 ลบ.ม.

แผ่นใยสังเคราะห์ ชนิดไม่ถักทอ 200 กรัม/ตร.ม.

6.00 x 397.00

= 2,382.00 ตร.ม.

RB 9 มม. ยึดแผ่นใยสังเคราะห์

198.00 เมตร

198 x 0.499

= 98.80 กก.

(เผื่อตัดเศษเสียหาย 7%)

ปริมาณเหล็กเสริม x 1.07

= 105.72 กก.

คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง
(ล.ชื่อ).....
(ล.ชื่อ).....
(ล.ชื่อ).....
(ล.ชื่อ).....

รายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ 2)

หลัณวณลน้อยหรือหลัณวณมาเลย

$$0.60 \times 373 = 223.80 \text{ ตร.ม.}$$

8 งานระบบไฟฟ้า

เสาไฟฟ้าสูง 4.00 ม.พร้อมหลอดไฟ LED 30 w.

ไฟเส้น LED ชนิดกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ไฟดาวนไลท์ LED ขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ไฟดาวนไลท์ LED ขนาด 15 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

สวิตซ์ทางเดียวติดผนัง

สวิตซ์หรี่ไฟ DIMMER 300 วัตต์

เต้ารับไฟฟ้า แบบเดี่ยว 16A 250V มีกราวด์

ตู้เบรกเกอร์ไฟฟ้า

สาย NYY 3C x 2.5 Sq.mm

ท่อ EMT 3/4"

ค่าแรงเดินสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสาย (30% ของราคาวัสดุ)

=	39.00	ต้น
=	40.00	เมตร
=	18.00	ชุด
=	1.00	ชุด
=	3.00	ชุด
=	3.00	ชุด
=	16.00	ชุด
=	1.00	ชุด
=	720.00	เมตร
=	580.00	เมตร
=	1.00	งาน

9 งานระบบประปา

ระบบท่อน้ำสปริงเกอร์

ก๊อกสนาม

ค่าเดินท่อประปา

=	4.00	ชุด
=	2.00	จุด
=	1.00	งาน

10 งานอื่น ๆ

โครงสร้างสะพานทางลาดเหล็ก

เหล็กทรงน้ำ 150x75x9x12.5mm.@24.00 กก./เมตร.

เผื่อตัดเศษเสียหาย 3%

หารด้วยความยาวเหล็ก

คิดเป็นน้ำหนักเหล็ก

เหล็กฉาก 75x75x6mm.@6.85 กก./เมตร.

เผื่อตัดเศษเสียหาย 3%

หารด้วยความยาวเหล็ก

คิดเป็นน้ำหนักเหล็ก

แผ่นเหล็ก Checker Plate ทน 6 mm.@50.70 กก./ตร.ม.

ดังนั้น คิดรวมเป็นน้ำหนักเหล็กทั้งสิ้น

งานเหล็กชุบกัลวาไนซ์

ล้อยสแตนเลสขนาด 3 นิ้ว

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (จุดยึดสะพาน)

=	22.00	เมตร
ความยาวเหล็ก x 1.03	=	22.66 เมตร
=	4.00	ท่อน
=	576.00	กก.
=	19.00	เมตร
ความยาวเหล็ก x 1.03	=	19.57 เมตร
=	4.00	ท่อน
=	64.40	กก.
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ	=	508.40 กก.
(ลงชื่อ).....กรรมการ	=	348.80 กก.
(ลงชื่อ).....กรรมการ	=	348.80 กก.
=	2.00	ชุด
=	1.00	งาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ 2)

ราวกันตกสแตนเลส (ตามแบบ)

= 12.00 เมตร

ตู้ควบคุมระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมฐานรอง (ตามแบบ)

= 4.00 ชุด

ตู้เก็บปั้มน้ำ (ตามแบบ)

= 4.00 ชุด


11 งานครุภัณฑ์

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาพร้อมอุปกรณ์

= 4.00 ชุด

เครื่องสูบน้ำแบบทอยโซ่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 W

= 4.00 เครื่อง



รายละเอียดการคำนวณเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานสะพานท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = $D - [(D-E) \times (A-B) / (C-B)]$

A หมายถึง ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F	=	28,128,663.88	บาท
B หมายถึง ค่างานต้นทุนขั้นต่ำช่วงที่ค่างานต้นทุน A อยู่	=	25,000,000.00	บาท
C หมายถึง ค่างานต้นทุนขั้นสูงช่วงที่ค่างานต้นทุน A อยู่	=	30,000,000.00	บาท
D หมายถึง ค่า Factor ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำช่วงที่ค่างานต้นทุน A อยู่	=	1.2126	
E หมายถึง ค่า Factor ของค่างานต้นทุนขั้นสูงช่วงที่ค่างานต้นทุน A อยู่	=	1.2116	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

(D-E) = 0.0010

(A-B) = 3,128,663.88

(C-B) = 5,000,000.00

$[(D-E) \times (A-B) / (C-B)] = 0.0006$

ดังนั้น ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A เท่ากับ

1.2126 - 0.0006 = 1.2120 OK

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) กว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๔๕๐.๐๐ ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนพกร หวังพราย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

๖.๒ นายวิศว์ ชัยรุ่งเรือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

๖.๓ นายมนตรี มหาวรรณ ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(นายนพกร หวังพราย)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง









สำนักงานช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คลล.พร้อมทางเดินเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ 2)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี

ลารบัญญัติแบบ		ลารบัญญัติแบบ														
แผ่นที่	รายการ	แผ่นที่	รายการ													
01	ลารบัญญัติลักษณะประกอบแบบ	40	แปลนทางลาด ขึ้น-ลง คลล. และ แปลนเลี้ยวทางลาด ขึ้น-ลง คลล.	สำนักงานช่างเทคนิคสถาปัตย์ โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงเรือน คล. พื้งพวงจันทำ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและ บริการสาธารณะอาคารอื่นๆ บริเวณภายใน บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ (เขตที่ ๖)												
02	โครงการ, วัตถุประสงค์, ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการก่อสร้าง	41	รูปตัดพื้นทางลาด ขึ้น-ลง คลล.													
03	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก รายการเกี่ยวกับผู้ก่อสร้าง	42	แบบขยายแปลนพื้นที่ทางเชื่อม ความยาวประมาณ ๑๖ เมตร													
04	งานผิวพื้น คัลเลอร์ ควอทซ์ - เครื่องแต่ง การเตรียมผิวพื้น คัลเลอร์ ควอทซ์ - เครื่องแต่ง	43	แบบขยายโครงสร้างชั้นทางเดินและแปลนกระเบื้องปูพื้น ไม คลล.													
05	ข้อมูลงานผิวพื้น คัลเลอร์ ควอทซ์ - เครื่องแต่ง การเตรียมผิวพื้น คัลเลอร์ ควอทซ์ - เครื่องแต่ง	44	แบบขยายราวกันตกริมสระน้ำบริเวณทางเดิน													
06	รายการประกอบแบบงานติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา	45	แบบขยายเสาไฟและแผ่นกันดิน คลล.													
07	รายละเอียดวิธีการก่อสร้าง อุปกรณ์ป้องกันและปลดวงจรระบบไฟฟ้า	46	แปลนขยายศาลา													
08	รายละเอียดวิธีการก่อสร้าง ข้อกำหนดการติดตั้งและเดินสายของอุปกรณ์ ข้อกำหนดอื่นๆ ข้อกำหนดเครื่องอุปนา	47	แปลนคาน, พื้น โครงสร้างศาลา													
09	ผังบริเวณการก่อสร้างเชื่อม พร้อมทางเดินเท้า บริเวณภายในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เขตพระนคร	48	แปลนโครงสร้างคานระดับอะเล -5.45 ม.													
10	แบบขยายผังบริเวณการก่อสร้างเชื่อม พร้อมทางเดินเท้า	49	แปลนโครงสร้างคานระดับอะเล +5.95 ม.													
11	แปลนขยายการก่อสร้างเชื่อม พร้อมทางเดินเท้า	50	แปลนโครงสร้างคานระดับอะเล +6.80 ม.	สำรวจ (นายสมชาย ทรัพย์เจริญ) เขียนแบบ (นายวิทย์ นิลภูมิ) หัวหน้างานจัดทำแบบ (นายวิชัยกรณ ธรรมศักดิ์) สถาปนิก (นางสาวประภาพร นนทจันทร์) วิศวกรโยธา (นายพรหมเดช ธรรมพัฒน์) หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม (นายเจษฎา ชัยสงคราม) ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง (นายวิชัย ชัยสงคราม) ผู้อำนวยการสำนักงานช่างเทคนิค (นายสมชาย ทรัพย์เจริญ) ผู้อำนวยการสำนักงานช่างเทคนิค (นายสมชาย ทรัพย์เจริญ)												
12	แปลนขยายการก่อสร้างเชื่อม พร้อมทางเดินเท้า	51	แปลนโครงสร้างคานระดับ อิก+9.28ม.													
13	แปลนขยายการก่อสร้างเชื่อม พร้อมทางเดินเท้า	52	แปลนฝ้าศาลาพร้อมตำแหน่งดวงโคม													
14	แปลนขยายการก่อสร้างเชื่อม พร้อมทางเดินเท้า	53	รูปด้านศาลา 1, 2													
15	แปลนขยายการก่อสร้างเชื่อม พร้อมทางเดินเท้า	54	รูปด้านศาลา 3, 4													
16	แปลนขยายการก่อสร้างเชื่อม พร้อมทางเดินเท้า	55	รูปตัด A													
17	แปลนขยายการก่อสร้างเชื่อม พร้อมทางเดินเท้า	56	รูปตัด B													
18	แปลนขยายการก่อสร้างเชื่อม พร้อมทางเดินเท้า	57	แบบขยายที่ 1,2													
19	แปลนพื้นที่ทางเดินเท้า ช่วงความกว้าง 3.00 ม.(แบบขยาย A)	58	แบบขยายที่ 3, 4, 5													
20	แปลนขยายรูปตัดเชื่อม, พื้นที่ทางเดินเท้า คลล. ช่วงความกว้าง 3.00 ม.(แบบขยาย A)	59	แบบขยายคานคาน, คานคานและ โคมไฟดวงโคม													
21	แปลนเสาเข็ม คอล. ช่วงความกว้าง 3.00 ม.(แบบขยาย A)	60	แบบขยายโครงสร้างคานถาดชั้นไม้พญาไม้พื้งพวงและหัวโงราทุ	ลารบัญญัติลักษณะประกอบแบบ <table><tr><th>สัญลักษณ์</th><th>รายละเอียด</th></tr><tr><td></td><td>เส้นแสดงระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางเสา</td></tr><tr><td></td><td>เส้นแสดงระยะจากริมถึงริม</td></tr><tr><td></td><td>เส้นแสดงระยะจากศูนย์กลางถึงริม</td></tr><tr><td></td><td>แสดงจุดขยายแบบ</td></tr><tr><td></td><td>แสดงแนวรูปตัด</td></tr></table>	สัญลักษณ์	รายละเอียด		เส้นแสดงระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางเสา		เส้นแสดงระยะจากริมถึงริม		เส้นแสดงระยะจากศูนย์กลางถึงริม		แสดงจุดขยายแบบ		แสดงแนวรูปตัด
สัญลักษณ์	รายละเอียด															
	เส้นแสดงระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางเสา															
	เส้นแสดงระยะจากริมถึงริม															
	เส้นแสดงระยะจากศูนย์กลางถึงริม															
	แสดงจุดขยายแบบ															
	แสดงแนวรูปตัด															
22	แปลนคาน, พื้น ช่วงความกว้าง 3.00 ม.(แบบขยาย A)	61	แบบขยาย โครงสร้างทางเข้า, แบบขยาย โครงสร้างประตูเสาคาน													
23	แปลนพื้นที่ทางเดินเท้า ที่มีพื้นยื่น (แบบขยาย B)	62	แบบขยาย โครงสร้างเสาใหม่													
24	แบบขยายรูปตัดเชื่อม, พื้นที่ทางเดินเท้า ที่มีพื้นยื่น (แบบขยาย B)															
25	แปลนพื้นที่ทางเดินเท้า ตำแหน่งช่องเปิดสะพานทางลาดหลัก (แบบขยาย C)															
26	แบบขยายรูปตัดเชื่อม, พื้นที่ทางเดินเท้า คลล. ตำแหน่งช่องเปิดสะพานทางลาดหลัก (แบบขยาย C)															
27	แปลนเสาเข็ม คอล. ช่วงที่มีพื้นยื่น (แบบขยาย B, C)															
28	แปลนคาน, พื้น ช่วงที่มีพื้นยื่น (แบบขยาย B, C)															
29	แปลนสะพานทางลาดหลัก															
30	แบบขยายสะพานทางลาดหลัก															
31	แปลนพื้นที่ทางเดินเท้า กลางน้ำบริเวณต้นจามจุรี ความกว้าง 6.00 ม. (แบบขยาย D)															
32	แบบขยายรูปตัดเชื่อม, พื้นที่ทางเดินเท้า คลล. บริเวณต้นจามจุรีความกว้าง 6.00 ม.(แบบขยาย D)															
33	แปลนเสาเข็ม คอล. บริเวณต้นจามจุรี ความกว้าง 6.00 ม. (แบบขยาย D)															
34	แปลนคาน, พื้น บริเวณต้นจามจุรี ความกว้าง 6.00 ม. (แบบขยาย D)															
35	แปลนเสาหลังคาโซลาเซลล์															
36	แปลนหลังคาโซลาเซลล์															
37	แบบขยายรูปตัดเชื่อม, พื้นที่ทางเดินเท้า คลล. บริเวณหลังคาโซลาเซลล์															
38	แบบขยายควบคุมและปรับปรุงงานระบบ															
39	แบบขยายโครงสร้างเสาหลังคาและพื้นรับควบคุมงานระบบ															

โครงการ

เทศบาลนครปากเกร็ดมีความประสงค์ที่จะ ก่อสร้างปรับปรุงถนน คลอง, พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภาค ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ 2)











วัตถุประสงค์

1. ก่อสร้างถนน คลอง, พร้อมทางเดินเท้า และปรับปรุงภูมิทัศน์ กว้างประมาณ 3.00 - 6.00 เมตร บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ความยาวประมาณ 450.00 เมตร
2. ก่อสร้างทางลาดขึ้น - ลง คลอง จำนวน 2 แห่ง พื้นที่ประมาณ 40.00 ตารางเมตร
3. ติดตั้งราวกันตกเหล็กอลูมิเนียมระแนงพร้อมประตูปิดลงริมแม่น้ำ พื้นที่ประมาณ 341.00 ตารางเมตร
4. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน โครงสร้างเหล็ก จำนวน 4 อาคาร
5. ระบบโซล่าเซลล์ติดตั้งบนหลังคา จำนวน 4 ชุด
6. ปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำจำนวน 1 แห่ง
7. ติดตั้งเสาโหล่ง 4 เมตร พร้อมดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED 30 W จำนวน 39 ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตามแบบรูปและรายการ
(ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอรูปแบบแล้วไฟพร้อมโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุพิจารณา ก่อนทำการติดตั้ง ตำแหน่งติดตั้งเสาโหล่งรูปแบบโคมไฟแสงสว่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
8. ก่อสร้างสะพานทางลาดเหล็กถาวรนามฟุตซอลกลางน้ำตามแบบรูปและรายการ
9. ก่อสร้างงานดินตาม แบบรูปและรายการกำหนดของเทศบาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการก่อสร้าง

1. ก่อนทำการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างตรวจสอบสถานที่ที่จะทำการก่อสร้าง เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นขณะก่อสร้าง
2. ระดับ - แนวผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ในชั้นสถานที่หรือขณะที่ทำการก่อสร้าง ระดับ - แนวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบ
3. ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง เช่น เสาค้ำไฟฟ้า แนวท่อประปาหรือสิ่งอื่นใดที่กีดขวางการก่อสร้างนั้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องทำการเคลื่อนย้าย หรือรื้อ
เพื่อทำการก่อสร้างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย (ยกเว้นกรณีที่เสาค้ำไฟฟ้า หรือท่อประปา จำเป็นต้องให้ การไฟฟ้า หรือการประปาดำเนินการรื้อ/ย้าย)
4. ในการก่อสร้าง ทดบดลงจะยึดแบบแปลนรายการก่อสร้างและสัญญาเป็นสำคัญ กรณีก่อสร้างแล้ว งานมีมากกว่าแบบแปลนหรือสัญญาผู้รับจ้างจะขอเพิ่มเงินกับเทศบาลไม่ได้
และกรณีก่อสร้างแล้ว งานมีน้อยกว่าแบบแปลนหรือสัญญาและรายการ เทศบาลจะหักเงินจ้างลงตามส่วน โดยยึดอัตราค่ากลางเป็นหลัก
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและผู้ควบคุมงาน
5. ผู้รับจ้างต้องส่งแผนงานที่แสดงการก่อสร้างโครงการได้แล้วเสร็จตามสัญญา (schedule of work) ให้แก่ผู้ควบคุมงาน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง
6. หากแบบแปลนและรายการขัดแย้งกันหรือมีปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าในกรณีใดในขณะก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของวงเงินที่จัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบแปลน
ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยและประโยชน์ต่อทางราชการเป็นเกณฑ์ โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มไม่ได้
7. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายแสดงลักษณะงานและงบประมาณ รวมถึงระยะเวลาทำงานติดตั้งไว้ในที่ก่อสร้างที่สาธารณะมองเห็นได้ชัดเจน
8. ผู้รับจ้างต้องคำนึงถึงความสะดวกหรือหาวิธีอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางที่กำลังก่อสร้างโดยลมวงจร พร้อมทั้งติดตั้งสัญญาณจราจร, สัญญาณเตือนภัย
ตลอดจนสัญญาณไฟในยามวิกาลเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
9. ในการตรวจรับงาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุมีเหตุสงสัยในความถูกต้องของการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกในการชี้แจงพิจารณา, ทราียมและขึ้นพื้นที่ทาง
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุตรวจสอบไม่ว่ากรณีใด
10. เมื่องานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดสถานที่บริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานก่อนที่จะส่งงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง



สำนักงานช่างเทศบาลนครปากเกร็ด	
โครงการ	ก่อสร้างปรับปรุงถนน คลองพร้อมทางเดินเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ 2)
สถานที่ตั้งโครงการ	บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
สำรวจ	 (นายสมศรี มหาพรหม)
เขียนแบบ	 (ปรีชญ์ นิตภูมิ)
หัวหน้างานจัดทำแบบ	 (นายวิฑูรย์ วัฒนศิริ)
สถาปนิก	 (นางสาวประภาพร นนทจันทร์)
วิศวกรโยธา	 (นายพชร เบลล์ วัฒนพัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม	 (นายเจษฎา จ้างกลาง)
ก. ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง	 (นายวิวัฒน์ ชัยรุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง	 (นายพชร พรหม)
ปลัดเทศบาล	 (นายสุภาพ บุญศิริ)
นายกเทศมนตรี	 (นายวิชัย บรรดาภิบาล)
ทะเบียนเลขที่	วัน / เดือน / ปี
กล. 22/2560	11 มี.ค. 2561
แผ่นที่	226
02	62

วิธีการก่อสร้าง

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ขั้นตอนฐานของถนน คุณภาพของวัสดุ ปริมาณและการบดอัดชั้นต่างๆ ต้องถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในแบบ
 - คอนกรีตโครงสร้างให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์อัตราส่วนผสม 1 : 2 : 4 หรือคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 280 Ksc. (Cube) ที่อายุ 7 วัน
 - เหล็กเสริมต้องมีขนาดตามแบบ การต่อ, การมัด, การงอ ต้องมีระยะให้ได้ตามมาตรฐานด้านวิศวกรรม
 - ก่อนเทคอนกรีตต้องผูกเหล็ก, ประกอบแบบหล่อพร้อมเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เรียบร้อย โดยจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้งเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง
 - การเทคอนกรีตจะต้องใช้เครื่องขยาย/เครื่องลิ้นคอนกรีต และต้องเทคอนกรีตให้แล้วเสร็จเป็นช่วงๆ
 - หลังเทคอนกรีตเมื่อเสร็จผิวหน้าแล้ว ภายใน 24 ชั่วโมงจะต้องทำการบ่มคอนกรีตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน
- งานเสาเข็ม ใช้เป็นเสาเข็มตอก ครอบรูปตัวไอ ขนาด ๐.2๕x๐.2๕ ม.ยาว 15.00 ม. เหล็กเสริมพิเศษ 4-Ø8 16 มม.ยาว 4.00 ม./เส้น (ตามมาตรฐาน มอก.)
- งานวางแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมหรือคอนกรีตเทปหน้าตามกับเจ้าหน้าที่ผู้ผลิตกำหนดการก่อสร้างคานคดล. ให้ดูตามรายละเอียดงานวิศวกรรม
 - ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้งต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานก่อน
 - งานหล่อโครงสร้างคานคดล. หรือ เสาคดล. ลามารถ เลื่อนวิธีการหล่อแบบคานคดล. หรือ เสาคดล. สำเร็จ โดยต้องยึดขนาด/เหล็กเสริมคาน/เสาตามแบบ สัญญาจ้างพร้อมแผนรายการคำนวณ และวิธีการติดตั้ง จุดยึด/คด ที่มีวิศวกรลงลายมือชื่อรับรอง เพื่อยืนยันขออนุมัติใช้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ ก่อนการดำเนินการก่อสร้าง

รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง

1. ปูนซีเมนต์ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. ทราย ให้ใช้ทรายน้ำจืดที่หยาบ คม ปราศจากวัสดุเจือปน
3. หิน ให้ใช้หินย่อยที่แข็งแรง ทนทาน เหนียว ไม่ผุ มีขนาดเม็ดเล็กและใหญ่ละกั้น
4. เหล็กเสริม ให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก. ที่กำลังตึงมีขีดยึดไม่ต่ำกว่า 2,400 กก./ตร.ซม.
5. น้ำ ให้ใช้น้ำสะอาดที่ดื่มจืดได้ผสมคอนกรีต
6. วัสดุก่อสร้างทุกอย่างต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน

หมายเหตุ

- กระเบื้องปูพื้นทางเดินเท้า ใช้วัสดุเกรด A ยี่ห้อ COITO หรือ CAMPANA หรือ DURAGRES หรือคุณภาพเทียบเท่า (บริเวณค่าฉา)
- พนักงานระบบปูพื้นไม้บริเวณทางเดินริมเขื่อน ใช้ดีลเลอร์ คุมวทซ์ เบริงแลง (ดีและลดความระงวภายหลัง)



ดำเนินการช่างเทคนิคครบปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงถนน หล่อพร้อมเทปูนซีเมนต์ทำและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและรถเข็นจากทางลาดจากลานจอดรถภายในบริเวณถนนที่จะจัดรับรถขนถ่ายสินค้า

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

สำรวจ

(นายสมศรี สมทวาทย์)

เขียนแบบ

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

หัวหน้างานจัดแบบ

(นายวิชัยกรณ วัฒนศิริ)

สถาปนิก

(นางสาวระพีการ นนทจันทร์)

วิศวกรโยธา

(นายพรนงค์ เหมะพัฒนาวาน)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายธน จ้างกรร)

ผู้อำนวยการควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิวัฒน์ อัครเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายพชร พริ้งพริ้ว)

ปลัดเทศบาล

(นายสุทธ บวรศิริกุล)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชัย บรรดาภิบาล)

ทำเป็นแบบและที่ รับ / เดือน / ปี

กค. 22/2562 11 ค.ค. 2561

แผ่นที่ 03

รวม 62

งานผิวพื้น คัลเลอร์ ควอทซ์ - เรืองแสง (Colour Quartz Flooring With Glow In The Dark Pebbles)

วัสดุคัลเลอร์ ควอทซ์ : ผลิตจากกากาหรานาหินควอตซ์, หินซิลิกา, หรือหินช็วหนุมาเน มาทำการย้อมสีด้วยอะคริลิค , เรซิน และอบด้วยอุณหภูมิที่ 100-120 องศา มีขนาดเม็ดหิน 20-60 mesh.

วัสดุกระจกเรืองแสง: ผลิตจากสจวลดที่มีรูปร่างคล้ายเม็ดทราย เป็นวัสดุกลุ่ม Strontium Aluminate ซึ่งเป็นแร่ธรรมชาติ ที่นำมาผ่านกระบวนการปรับปรุงให้มีคุณสมบัติในการเรืองแสง ทำงานได้โดยการเก็บพลังงานจากแหล่งกำเนิดแสงอื่นในที่สว่างและนำพลังงานที่เก็บไว้มาเปล่งแสงในที่มืดโดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มีขนาดเม็ดกรวด 5-100 mesh.

การเตรียมผิวพื้น คัลเลอร์ ควอทซ์ - เรืองแสง (Colour Quartz Flooring With Glow In The Dark Pebbles)

1. หลังจากการเทคอนกรีตและบ่มผิวพื้น/ผนัง ควรทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วัน ก่อนทำผิวพื้นคัลเลอร์ ควอทซ์ - เรืองแสง
2. งานคอนกรีตพื้น/ผนัง ควรมีความชื้นน้อยกว่า 14% และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 80%
3. ผิวพื้นคอนกรีตต้องเรียบให้ขัดเรียบเล็กน้อย เพื่อให้ผิวพื้นคัลเลอร์ ควอทซ์ - เรืองแสง ยึดเกาะและยึดแน่นกับผิวพื้น/ผนัง หากผิวเรียบเกินไปต้องใช้เครื่องมีดขัดให้เป็นรอยให้ทั่วก่อนทำผิวพื้นคัลเลอร์ ควอทซ์ - เรืองแสง และต้องทำความสะอาดผิว กำจัดสิ่งสกปรก ความชื้น น้ำมัน และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ออกจากผิวพื้น
- 3.1 เมื่อตรวจผิวพื้นเรียบร้อยแล้ว ต้องทำความสะอาดผิวคอนกรีตเดิมทั้งหมด ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- 3.2 จากนั้นทำการอุดรูร้าวทั้งหมดด้วยเรซินอุดรูร้าว และทำการทาสีน้ำยารองพื้น Primer ด้วยน้ำยา Mortar-flex เพื่อปรับผิวพื้นให้ได้ระดับ (Self-leveling) ป้องกันการดูดซึมน้ำจากแรงกระทำ และป้องกันการขึ้นจากพื้นคอนกรีต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างพื้นคอนกรีตกับวัสดุคัลเลอร์ ควอทซ์ - เรืองแสง
4. ทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ ให้ทั่วบริเวณที่จะทำผิวพื้นคัลเลอร์ ควอทซ์ - เรืองแสง ด้วยลูกกลิ้งหรือแปรงทาสี
5. ทำการผสมหินคัลเลอร์ ควอทซ์ ตามลิ/ขนาด กับน้ำยาโพลีเมอร์ ด้วยการใช้เวลานานป็นลิหรือไม้ผสมปูน ใช้เวลาปั่นผสมให้เข้ากันประมาณ 1-2 นาที เพื่อให้ น้ำยาโพลีเมอร์กระจายให้ทั่วเม็ดหินคัลเลอร์ ควอทซ์
6. เมื่อส่วนผสมระหว่างหินคัลเลอร์ ควอทซ์กับน้ำยาโพลีเมอร์เข้ากันดีแล้ว นำมาเทลงบนพื้นผิวคอนกรีต โดยใช้เกรียงปาดเกลี่ยให้ทั่วพื้นผิว แล้วใช้เกรียงแบบหนาตบให้เรียบหรือใช้ลูกกลิ้งเหล็กกลิ้งบนพื้นผิว เพื่อให้พื้น คัลเลอร์ ควอทซ์ที่ฉาบบนพื้นผิวคอนกรีตแน่น และช่วยในการยึดเกาะและผิวเรียบ โดยในระหว่างฉาบบัวที่กำลังเซตตัว ช่างจะดำเนินการโรยกระจกเรืองแสง ตามแบบรูปกำหนด (ลิ/ขนาดเม็ดกรวด, ความหนาแน่น) เพื่อให้กระจกเรืองแสงจมลงในพื้นคัลเลอร์ ควอทซ์ - เรืองแสง เพื่อประสิทธิภาพในการยึดเกาะ
7. หลังจากฉาบบัวพื้นคัลเลอร์ ควอทซ์ - เรืองแสง แล้วเสร็จ ทิ้งไว้ให้น้ำยาโพลีเมอร์เซตตัวประมาณ 2-3 ชั่วโมง จึงจะทำการเคลือบด้วยน้ำยา Acrylic sealer Type Solvent Free หรือ Polyurethane ชนิด 2 ส่วนผสมกัน A+B ชนิดเงาหรือด้าน จำนวน 2 รอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ, ป้องกันเชื้อรา-ตะไคร่น้ำ, ป้องกันแสงแดด ยูวี, ทนทานต่อแรงกระแทก การขีดถู และการกัดกร่อนของสารเคมี เพื่อเพิ่มความเงางามในพื้นผิว



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงห้อง คลัง, ห้องประชุม, ห้องประชุม และสำนักงานความสะอาดสำหรับบุคลากรและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานที่ตั้งโครงการ


บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำรวจ




(นายสมศรี จันทวงค์)

เขียนแบบ




(ปวิทย์ นิลภูมิ)

หัวหน้างานจัดทำแบบ



(นายวีรยุทธ วัฒนศิริ)

สถาปนิก




(นางสาวประภากร นนทจันทร์)

วิศวกรโยธา




(นายพรอนงค์ เหมะพัฒนภรณ์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม




(นายเจษฎา จันทวงค์)

ก.ผู้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้าง




(นายวิวัฒน์ ยืนยงเรือง)

ผู้ดำเนินการดำเนินการช่าง




(นายพชร พงษ์พราหมณ์)

ปลัดเทศบาล



(นายสุเทพ บุญศิริกิจ)

นายกเทศมนตรี



(นายวิวัฒน์ บวรธรรม)

รายละเอียดแบบที่

วัน / เดือน / ปี

ก. 22/2562 11 มี.ค. 2562

แผ่นที่ 4 รวม

04 62

ข้อมูลงานผิวพื้น คัลเลอร์ ควอทซ์ - เรืองแสง (Colour Quartz Flooring With Glow In The Dark Pebbles)

Specifications (Glowing Glass)

Material	Recycled glass and luminescent	
Colour	Standard : Blue & Light Green	
Size	Chips (raw)	Tumbled(round)
	Small : 1-3 mm.	n/a
	Medium : 3-5 mm.	3-5 mm.
	Large : 8-10 mm.	3-5 mm.
Weight	Variable	
Shapes	Chips: random	Tumbled: smooth random
Chemical Resistance	Excellent	
Uv Resistance	Excellent	
Water Resistance	Excellent, can be used in underwater applications	
Luminescence Duration	Over 10 hours with 2 hours of daylight	
Luminescence Life	Over 20 years	

ผลิตภัณฑ์เรืองแสง	ประเภทการใช้งาน	มาตรฐานการทดสอบ	ระดับ (Class)	ความสว่างหลังไฟดับ (mcd/m) ²									
				2 min		10 min		20 min		30 min		60 min	
ความสว่างระดับมาตรฐาน (Standard Glow)	Indoor	Din 67510 & ISO 17398 1000 lux for 5 min.	Class C	988	590	226	140	-	-	67	45	29	20
		JIS Z 9107 200 lux for 20 min.	Class JB	700	440	157	105	83	50	54	31	24	15
ความสว่างระดับสูง (High Glow)	Indoor & Outdoor	Din 67510 & ISO 17398 1000 lux for 5 min.	Class D	1408	1100	292	260	-	-	91	85	40	35
		JIS Z 9107 200 lux for 20 min.	Class JC	1074	880	277	210	139	100	90	62	41	30
ความสว่างระดับสูงมาก (Super Glow)	Indoor & Outdoor	Din 67510 & ISO 17398 1000 lux for 5 min.	Class E	2960	2200	660	520	-	-	210	170	94	70
		JIS Z 9107 200 lux for 20 min.	Class JD	3730	1760	887	420	439	200	285	124	132	60



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงถนน คัลเลอร์ควอทซ์เรืองแสง และสีผิวพื้นผิวถนนด้วยสีเรืองแสงและสีเรืองแสงภายใต้แสงอาทิตย์ ในบริเวณภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครปากเกร็ด (ครั้งที่ 2)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณถนนเรืองแสงเทศบาลนครปากเกร็ด

สำรวจ

(นายสมศักดิ์ มีพวงพวง)

เขียนแบบ

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

หัวหน้างานศิลปกรรม

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

สถาปนิก

(นางสาวประภาพร นนทจันทร์)

วิศวกรโยธา

(นายทรงยศ นนทจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายเจน จีระพงษ์)

จก.ผู้อำนวยการสวนควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิวัฒน์ ชัยรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการช่าง

(นายสมศักดิ์ มีพวงพวง)

นักเทคนิค

(นายสุเทพ นิลภูมิ)

นายเทศมนตรี

(นายวิวัฒน์ ชัยรุ่งเรือง)

ทะเบียนเลขที่

กค. 22/2562

วันที่ 25/01/2562

แผ่นที่

05

หน้า

05

รายการประกอบแบบงานติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพื่อใช้เอง

การออกแบบ-ติดตั้งระบบกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยเซลล์แสงอาทิตย์ในโครงการฯ ต้องยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักวิชาการและอ้างอิงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2554 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2556) และมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าประเทศไทยสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าชนิดติดตั้งบนหลังคา พ.ศ.2559 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องเสนอวิธีดูแลอุปกรณ์เพื่อออกอนุมัติใช้ก่อนปฏิบัติงานดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะของชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

- 1.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) เป็นชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline Silicon) มีศักย์กำลังไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุดไม่น้อยกว่า 320 Wp ต่อแผง และต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC 61215 Crystalline Silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules design qualification and type approval หรือได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1843-2553 หรือ มอก.2580-2555
- 1.2 ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC 61730 Photovoltaic (PV) module safety qualification.
- 1.3 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) ทุกชุดที่เสนอราคา จะต้องมีขนาดที่ผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่เหมือนกัน มีเครื่องหมายการค้าและรุ่นเดียวกัน
- 1.4 คุณสมบัติทางไฟฟ้าเมื่อทดสอบที่สภาวะ Standard Test Condition (STC) และคุณสมบัติทางกล ดังนี้
 - Module efficiency ไม่น้อยกว่า 15%
 - Output power tolerance ไม่น้อยกว่า +0% - 5 %
 - Temperature Coefficient of Power ไม่น้อยกว่า -0.25 % องศาเซลเซียส
 - Maximum system open circuit voltage ไม่น้อยกว่า 1,000 VDC
 - Maximum over current protection rating ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของที่กักกระแสผลิตวงจร
 - Junction box มีระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP67
 - PV Connector cable type MC4 หรือดีกว่า
- 1.5 ด้านหลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ติดตั้งกล่องต่อสายไฟฟ้า (Junction Box) หรือกล่องฉนวน (Terminator Box) ที่มีสารปิดผนึกหรือมีฝาที่ปิดล็อกได้อย่างมั่นคง สามารถทนต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมได้ดี และต้องฉนวนป้องกันกระแสรั่วของน้ำ ภายในกล่องต่อสายไฟฟ้าต้องมีตัวต่อสายไฟฟ้าที่มั่นคงแข็งแรง ทนทานต่อสภาพการใช้งานภายนอกอาคารได้ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แผงเซลล์แสงอาทิตย์
- 1.6 ภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องมีการฉนวนด้วยสารกันความชื้น Ethylene Vinyl Acetate (EVA) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่าตามหน้าแผงเซลล์ฯ ปิดทับด้วยกระจกใสชนิด Tempered Glass หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าและทนต่อแรง UV

2. โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 วัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างฯ ควรเป็นเหล็กเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanizing) ตามมาตรฐาน ASTM หรือเป็นโลหะปลอดสนิม
- 2.2 ส่วนประกอบโครงสร้างฯ ควรสามารถถอดแยกเป็นชิ้นส่วนและประกอบได้อย่างสะดวก
- 2.3 วัสดุจับยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กับโครงสร้างฯ และอุปกรณ์จับยึดชุดโครงสร้างฯ กับโครงสร้างหลังคา ลากานที่ติดตั้ง ควรมีความเหมาะสมและเป็นวัสดุที่ทำจากสแตนเลส (Stainless steel) หรือโลหะปลอดสนิม
- 2.4 โครงสร้างฯ ควรสามารถติดตั้งแผงเซลล์ฯ ได้อย่างมั่นคง แข็งแรง และประกอบยึดกับโครงสร้างหลังคาได้ อย่างมั่นคง สามารถรับน้ำหนักและต้านทานแรงลมได้

3. อุปกรณ์ อินเวอร์เตอร์ชนิดต่อร่วมกับระบบไฟฟ้า (Off Grid inverter) มีรายละเอียดดังนี้

- 3.1 เครื่องแปลงกระแสไฟชนิด Off Grid Inverter ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 5 KW
- 3.2 ผลิตภัณฑ์ต้องมีมาตรฐานรองรับ EN 62109, 55032 ตามมาตรฐานสากล และผลการทดสอบต้องออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันทดสอบที่เป็นกลาง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 SA8000 และ OHSAS 18001 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุงระยะยาว
- 3.3 มีค่ากำลังไฟฟ้าด้านขาออก (Rated AC Output Power) ไม่น้อยกว่า 5 kW และกำลังไฟฟ้าด้านขาออกสูงสุด (Max AC apparent Power) ไม่น้อยกว่า 5 kVA ประสิทธิภาพสูงสุด (Max Efficiency) ไม่น้อยกว่า 93 % Wave form เป็นชนิด Pure Sine Wave
- 3.4 มีคุณสมบัติทางด้านขาเข้า (DC Input) ดังนี้
 - สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด (Max DC Voltage) ไม่น้อยกว่า 115 VDC และแรงดัน ขณะทำงานเต็มกำลัง (Full Load DC Voltage Range) อยู่ในช่วงเหมาะสม 60 ถึง 115 VDC มี MPPT Tracker ไม่ต่ำกว่า 1 MPPT คำนวณ Input MPPT



สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม หรือบูรณะพื้นที่
และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ อาคารสำนักงาน ชั้น 1 ชั้น 2 และ
ลานจอดรถบริเวณชั้นล่าง ชั้นที่ 2

สถานที่ตั้งโครงการ
บริเวณสวนรมย์บุรี ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สำรวจ
(นายสมชาย ใจดี)

เขียนแบบ
(นายสมชาย ใจดี)

หัวหน้างานจัดทำแบบ
(นายสมชาย ใจดี)

สถาปนิก
(นายสมชาย ใจดี)

วิศวกรโยธา
(นายสมชาย ใจดี)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
(นายสมชาย ใจดี)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
(นายสมชาย ใจดี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองเตย
(นายสมชาย ใจดี)

ผู้ช่วยราชการสำนักงานเขตคลองเตย
(นายสมชาย ใจดี)

ปลัดเขต
(นายสมชาย ใจดี)

นายกเทศมนตรี
(นายสมชาย ใจดี)

(นายสมชาย ใจดี)

ทะเบียนงานและที่
ก.ด. 22/2562 11 ค.ค. 2561

แบบที่
06 62

3.5 มีคุณสมบัติทางการใช้ผสมผสานกับแบตเตอรี่ ดังนี้

- สามารถรองรับการทำงานของแบตเตอรี่ได้ทั้งแบบลิเธียม และ deep cycle หรือ lead acid
- มีประสิทธิภาพในการอัดประจุลงแบตเตอรี่ ไม่ต่ำกว่า 98%
- รองรับกระแสไฟในการอัดประจุสูงสุด 50 A
- รองรับการอัดประจุด้วยไฟกระแสสลับ สูงสุดที่ 60A, 230 VAC
- เชื่อมต่อการทำงานกับแบตเตอรี่ที่แรงดัน 48 VDC
- มีหน้าจอ LCD แสดงผลการทำงานของอินเวอร์เตอร์ ได้แก่ สภาวะปกติ สภาวะผิดปกติ และแสดงสถานะของแบตเตอรี่ เป็นอย่างน้อย
- มีโหมดการทำงานต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานได้ และมีการตั้งค่าการปรับเปลี่ยนการอัดประจุลงแบตเตอรี่ได้
- สามารถรองรับไฟเข้าได้ทั้ง PV, Gen และ Grid เพื่อเป็นทางเลือกในการอัดประจุลงแบตเตอรี่และจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า
- สภาพแวดล้อมในการทำงานของอินเวอร์เตอร์ อยู่ในช่วงอุณหภูมิการทำงาน 0 C ถึง 55 C รองรับการทำงานที่ความชื้นสูงสุด (Relative Humidity) 95% และมีช่วงอุณหภูมิการทำงานของการเก็บกักพลังงานที่ -15 C ถึง 60 C
- มีระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP 20
- มีระดับการป้องกัน (Protection rating) IP65 หรือดีกว่า
- มีน้ำหนักไม่เกิน 11.5 กิโลกรัม
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐานยุโรป หรือเทียบเท่า การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิต 5 ปี และสามารถขยายประกันเพิ่มเติมได้จากผู้ผลิต
- พร้อมแนบเอกสารการรับประกัน
- ผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ต้องมีบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการในประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานประกอบ
- ผู้รับจ้างต้องพามาตรวจการฝึกอบรมการใช้งาน ติดตั้งใช้งานระบบเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าและได้ใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง พร้อมแนบเอกสารการรับประกัน

3.6 ระบบติดตามประเมินผล (Monitoring System) ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- มี port เชื่อมต่ออย่างน้อยดังนี้
- RS 485
- Ethernet (LAN)

3.7 สามารถแสดงถึงค่าพลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี สามารถแสดงถึงผลการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวมที่ผลิตได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี

รายงานผลผ่าน PC หรือ NOT 800x ได้

3.8 มีศูนย์บริการช่างเป็นทางการตั้งอยู่ในประเทศไทย

4. อุปกรณ์ป้องกันและปลดวงจรระบบไฟฟ้า

4.1 AC Circuit Breaker สำหรับป้องกันและปลดวงจร Inverter ด้านไฟฟ้ากระแสสลับ

- เป็นชนิด 2 poles, 1 Phase 220 V 50 Hz
- มีพิกัดกระแสลัดวงจร Icu ตามผลการคำนวณแต่ต้องไม่น้อยกว่า 10 kA และมีพิกัดกระแส Ampere trip, AT ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่าของพิกัดกระแสและจ่ายออกสูงสุดของอินเวอร์เตอร์
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC 60895 หรือ IEC 60947 หรือเทียบเท่า
- ติดตั้งอยู่ภายในตู้สำหรับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน สถานที่ติดตั้งตามอาคารที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์

4.2 Circuit Breaker สำหรับป้องกันและเปิด-ปิดวงจรเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์กับแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main load center) มีรายละเอียดดังนี้

- เป็น ชนิด 2 poles, 1 Phase 220 V 50 Hz
- มีพิกัดกระแสลัดวงจร ตามผลการคำนวณหรือไม่น้อยกว่าพิกัดกระแสลัดวงจรของ Main Circuit Breaker ของ 4.2.3 แผงควบคุมไฟฟ้าหลักแต่ต้องไม่น้อยกว่า 10 kA และมีพิกัดกระแส Ampere trip, AT ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า ของพิกัดกระแสและจ่ายออกสูงสุด
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC 60895 หรือ IEC 60947 หรือเทียบเท่า
- ติดตั้งอยู่ภายในตู้สำหรับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน สถานที่ติดตั้งตามอาคารที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์

4.3 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก (AC Surge Protector) ด้านไฟฟ้ากระแสสลับ

- สำหรับใช้กับระบบไฟฟ้า 1Phase, 220 Vac, 50 Hz
- Response Time : not more than 25 nanosecond



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมทางเดินเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการจากอาคารพาณิชย์บริเวณภายในสวนสมเด็จพระอริยวงศศิริ นนทบุรี (ครั้งที่ 2)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสมเด็จพระอริยวงศศิริ นนทบุรี

สำรวจ

(นายมนตรี มหาวรรณ)

เขียนแบบ

(เป็บริบท นันทิมา)

หัวหน้าวงเหล่านับ

(นายวิชากรณ วัฒนศิริ)

สถาปนิก

(นายวรประภากร นนทบุรี)

วิศวกรโยธา

(นายพรเชนด ธรรมพัฒน์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายเจษฎา จิตตวร)

กรรมการควบคุมงานควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิวัฒน์ ชัยรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายพรทิว หวังทรัพย์)

ปลัดเทศบาล

(นายสุเทพ บุญศิริ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชัย บวรศักดิ์)

ทะเบียนแบบเลขที่

กธ. 22/2562 11.ค. 2561

แบบที่ 07 รวม 62

5. ข้อกำหนดการติดตั้งและเดินสายของอุปกรณ์


- 5.1 กรณีใช้รางเดินสายจะต้องใช้งานในที่เปิดโล่งเท่านั้น ต้องสามารถเข้าถึงได้หลังจากติดตั้งแล้วค้ำเป็นชนิดใช้ภายนอกอาคารต้องกันฝนได้ และไม่ใช่ในที่ที่มีอันตรายทางกายภาพ การติดตั้งรางเดินสายต้องมีการ จับยึดที่มั่นคง แข็งแรงทุกระยะห่างกันไม่เกิน 1.50 เมตร และไม่อนุญาตให้ต่อรางเดินสาย ณ จุดที่ผ่านผนังหรือพื้น และไม่อนุญาตให้ใช้ รางเดินสายเป็นค้ำน้ำหนักสำหรับต่อลงดิน
- 5.2 กรณีเดินสายในท่อ ให้เดินสายในท่อโลหะแบบรางตัว C ที่มีการบ่งกั้นล้นและมีการกลีกรอน ต้องมีการ จับยึดที่มั่นคง แข็งแรงทุกระยะห่างกันไม่เกิน 1.50 เมตร ข้อต่อหรืออุปกรณ์ประกอบท่อติดตั้งภายนอก อาคารต้องกันฝนได้
- 5.3 ท่อหรือรางเดินสาย ต้องทำเป็นช่องหลายแบบยาว 3 เมตร โดยให้สะดวกตาม เช่น Solar PV - DC Side หมายถึง ท่อสำหรับ เดินสายของระบบผลิตไฟฟ้า แล่งอาทิตย์ ล้วนที่เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง เป็นต้น
- 5.4 Circuit Breaker ต้องเหมาะสมสำหรับใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ มีทั้งติดตั้งวงจร ตามที่ ดำเนินงาน และควรเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันเพื่อการทำ งานที่สัมพันธ์กัน (Co-Ordination)
- 5.5 สายไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสตรงต้องใช้สายที่ออกแบบสำหรับระบบ Solar PV โดยเฉพาะ สามารถทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 90 องศาเซลเซียส ต่อแรงดันไฟฟ้าที่คิดแรงดันต้องไม่น้อยกว่า 1.08 เท่าของแรงดันเปิดวงจร (Voc) ของระบบ พิกัดกระแสต้องไม่น้อยกว่า 1.56 เท่าของกระแสลัดวงจร (Isc) ของระบบ และมีขนาดพื้นที่หน้าตัด ไม่น้อย กว่าสายที่ออกจาก Terminal Box และในการออกแบบจะต้องคำนึงถึงแรงดันตกไม่ให้เกินที่กำหนดด้วย
- 5.6 สายไฟฟ้าทุกเส้นที่ปลายทั้ง 2 ด้าน ต้องมีหมายเลขและ/หรือตัวอักษรกำกับ (Wire Mark) เป็นแบบบล็อก ลวม ยกแก่การลอกหลุดหาย เช่น Hot Printing
- 5.7 กรณีที่ตู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอินเวอร์เตอร์ ติดตั้งอยู่นอกอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องทำหลังคา กันแดดที่มั่นคง แข็งแรง เพื่อป้องกันการถูกแสงแดด และฝนโดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งระบบแสงสว่าง ให้มีแสงสว่างเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานในเวลากลางคืน

6. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 6.1 การให้บริการ O&M Service ฟรีเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
- 6.2 จัดอบรมวิธีการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้นให้แก่พนักงาน
- 6.3 ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงาน ดังต่อไปนี้
- แบบแปลนการติดตั้งจริง (AS-BUILT DRAWING)
 - รายงานผลการทดสอบ
1. Cable (AC) Insulation Resistant Test Report
 2. Insulation Resistance Test (PV to DC box)
 3. Test voltage open circuit Voc PV String (PV and string)
- คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาของอุปกรณ์
- 6.4 อุปกรณ์ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO

7. ข้อกำหนดเครื่องสูบน้ำ

- 7.1 เครื่องสูบน้ำแบบทอเยี ซึ่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที ขนาดต้องไม่ต่ำกว่า 500w
- 7.2 ใช้หัวลพรีจิงเจอร์ D TYPE
- 7.3 ต้องมีชุดควบคุมเป็นน้ำแบบตั้งเวลาได้
- 7.4 ระบบทอด้งน้ำ ท่อ HDPE ขึ้นคุณภาพ PN 10 ขนาด ๓๐. ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) และติดตั้งระบบแปลงไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์) ในบริเวณอาคารเทศบาลนครปากเกร็ด

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปากเกร็ด

สำรวจ

(นายสมศักดิ์ นพพรรัตน์)

เขียนแบบ

(นายวิชัย นิลภูมิ)

หัวหน้างานจัดทำแบบ

(นายวิชัย นิลภูมิ)

สถาปนิก

(นายวิชัย นิลภูมิ)

วิศวกรโยธา

(นายวิชัย นิลภูมิ)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายวิชัย นิลภูมิ)

เจ้าพนักงานควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิชัย นิลภูมิ)

ผู้ควบคุมการดำเนินการช่าง

(นายวิชัย นิลภูมิ)

ปลัดเทศบาล

(นายวิชัย นิลภูมิ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชัย นิลภูมิ)

ทะเบียนแบบเลขที่

ก. 22/2562

วันที่


11 มิ.ย. 2561

แผ่นที่

08

รวม

02



จุดเริ่มต้นโครงการ
(STA. 0+000 กม.)










ลำน้ำ

จุดสิ้นสุดโครงการ
(STA. 0+450 กม.)

ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ
ก่อสร้างเชื่อม คล. พร้อมทางเดินเท้า
บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

แนวก่อสร้างเชื่อม คล. พร้อมทางเดินเท้า
และสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ 3.00-6.00 ม.
ยาวประมาณ 450.00 ม.




	
สำนักงานช่างเทศบาลนครปากเกร็ด	
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงเชื่อม คล. พร้อมทางเดินเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี)	
สถานที่ตั้งโครงการ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	
สำรวจ  (นางสมศรี มหาวรรณ)	
เขียนแบบ  (ปิยวิทย์ นิลภูมิ)	
หัวหน้างานจัดทำแบบ  (นายวิชากรณ ลมศักดิ์)	
สถาปนิก  (นางสาวประภากร นนทจันทร์)	
วิศวกรโยธา  (นายพรเชิด ธรรมพัฒน์)	
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  (นายณณ จักรวรรดิ)	
ผู้อำนวยการควบคุมการก่อสร้าง  (นายวิชาญ ชัยรุ่งเรือง)	
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง  (นายสมพร พรหมพิริยะ)	
ปลัดเทศบาล  (นายสุชาติ บุญศิริ)	
นายกเทศมนตรี  (นายวิชัย บรรดาภิบาล)	
งบประมาณ/แหล่งที่ งบ. 22/2562	รับ / เดือน / ปี 11 ส.ค. 2561
แผ่นที่ 09	รวม 02

ผังบริเวณการก่อสร้างเชื่อม พร้อมทางเดินเท้า บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

มาตราส่วน

1 : 3000

- ▶ จุดเริ่มต้นโครงการ (STA. 0+000 กม.)
- จุดสิ้นสุดโครงการ (STA. 0+450 กม.)



แบบขยายผังบริเวณการก่อสร้างเขื่อน พร้อมทางเดินเท้า

มาตราส่วน

1 : 1500

- ▶ จุดเริ่มต้นโครงการ (STA. 0+000 กม.)
- จุดสิ้นสุดโครงการ (STA. 0+450 กม.)

-ตำแหน่งหลังคาโซล่าเซลล์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



สำนักงานช่างเทคนิคชลประทานภาค 1

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คล.ท่าเรือทางเดินเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและระบบบำบัดน้ำจากคลองน้ำ บริเวณภายใน ลานหลังเขื่อนบริเวณต้นจามจุรี (บริเวณที่ 1)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัว

สำรวจ

(Signature)
(นายสมคิด มหาธรรม)

เขียนแบบ

(Signature)
(ปิยวิทย์ วัฒน)

หัวหน้างานจัดทำแบบ

(Signature)
(นายวิรัชจากเน สมนิต)

สถาปนิก

(Signature)
(นางสาวประภากร นวพันธ์)

วิศวกรโยธา

(Signature)
(นายพรอนงค์ เหมะพัฒนสัมพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(Signature)
(นายเจน จักทอง)

จก.ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(Signature)
(นายวิวัฒน์ ชัยรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(Signature)
(นายอนุพงษ์ หวังพรหม)

ปลัดเทศบาล

(Signature)
(นายสุทธ อนุสิริโชติ)

นายกเทศมนตรี


(Signature)
(นายวิชัย พรธาดา)

ทะเบียนแบบเลขที่ / วันที่ / เดือน / ปี

กฉ. 22/2562 / 11.ค. 2561

แผ่นที่ / รวม

10 / 12




แบบขยายการก่อสร้างเขื่อน พร้อมทางเดินเท้า
มาตราส่วน 1:200

น้ำนิ่ง คลล.
เสาไฟ
ตำแหน่งหลังคาโซล่าเซลล์สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด	
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนเชื่อม คลล. พร้อมทางเดินเท้า และใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางน้ำ บริเวณภายใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ครั้งที่ 2)	
สถานที่ตั้งโครงการ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	
สำรวจ (นายสมศักดิ์ มหาวรรณ)	
เขียนแบบ (นายวิทย์ นิลภูมิ)	
หัวหน้างานจัดรูปแบบ (นายวิชากรณ วัฒนศิริ)	
สถาปนิก (นายวิชากรณ วัฒนศิริ)	
วิศวกรโยธา (นายพิษณุ วัฒนศิริ)	
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม (นายสมเจตน์ จันทองราช)	
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง (นายวิวัฒน์ ชัยรุ่งเรือง)	
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง (นายสมพร พรหมบุญ)	
ปลัดเทศบาล (นายสุทธ ภูมิวิจิตร)	
นายกเทศมนตรี (นายวิชัย นนทศาสตร์)	
ระเบียบแบบแปลน กส. 22/2562	วัน / เดือน / ปี 11 ต.ค. 2561
แผนที่ 11	รวม 02



แปลนขยายการก่อสร้างเขื่อน พร้อมทางเดินเท้า
มาตราส่วน 1: 200

น้ำนิ่ง คล.
เสาไฟ



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ
การปรับปรุงภูมิทัศน์ คล. พร้อมทางเดินเท้า
และรั้วกันความสูงตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณทางระบายน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
จำนวนโครงการ 1 โครงการ

สถานที่ตั้งโครงการ
บริเวณคลองวัดพระศรีรัตนารักษ์ เขตปากเกร็ด

สำรวจ
(นายสมเดช มหาวรรณ)

เขียนแบบ
(ปิยวิทย์ นิลกุล)

หัวหน้างานออกแบบ
(นายวิจิตรวัฒน์ คมศักดิ์)

สถาปนิก
(นายวิจิตรวัฒน์ คมศักดิ์)

วิศวกรโยธา
(นายพชรพงศ์ เจริญพัฒนกิจ)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
(นายเจน จ้างทอง)


ก.ผู้ชำนาญการด้านควบคุมการก่อสร้าง
(นายวิวัฒน์ สิริรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
(นายอนุพร พริ้งพริ้ว)

ปลัดเทศบาล
(นายสุภาพ บุญศิริ)

นายกเทศมนตรี
(นายวิชัย บรรจธาคติ)

ทะเบียนเลขที่	วัน / เดือน / ปี
กส. 22/2562	ก.ค. 2561
แผ่นที่	รวม
12	12




แปลนขยายการก่อสร้างเขื่อน พร้อมทางเดินเท้า
มาตราส่วน 1:200

ม้านั่ง คลคล.
 เล้าไฟ
 -ตำแหน่งหลังคาใช้ล่าเซลล์ค่ามาารถ
 ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด	
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนน คลคล. พร้อมทางเดินเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ทางและ ปรับปรุงอาคารหลังคาใช้ล่าเซลล์ค่ามาารถ บริเวณหลังพระศรีนันทาราม (ตรงที่ 2)	
สถานที่ตั้งโครงการ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	
สำรวจ	 (นายมนตรี นนทบุรี)
เขียนแบบ	 (นายมนตรี นนทบุรี)
หัวหน้างานโครงการ	 (นายวิชากร นนทบุรี)
สถาปนิก	 (นางสาวประภากร นนทบุรี)
วิศวกรโยธา	 (นายวิชากร นนทบุรี)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม	 (นายวิชากร นนทบุรี)
ผู้อำนวยการควบคุมการก่อสร้าง	 (นายวิชากร นนทบุรี)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง	 (นายวิชากร นนทบุรี)
ปลัดเทศบาล	 (นายวิชากร นนทบุรี)
นายกเทศมนตรี	 (นายวิชากร นนทบุรี)
ทะเบียนแบบเลขที่	รับ / เดือน / ปี
กส. 22/2562	11 ต.ค. 2561
แผ่นที่	รวม
13	62



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ
การวางรูปแบบภูมิทัศน์สวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์
บริเวณพื้นที่ว่างภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์
บริเวณพื้นที่ว่างภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

สถานที่ตั้งโครงการ
บริเวณสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ นครปากเกร็ด

สำรวจ
(นายสมศักดิ์ งามพราหมณ์)

เขียนแบบ
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

หัวหน้างานจัดทำแบบ
(นายวิชัย นิลภูมิ)

สถาปนิก
(นางสาวประภากร นนทจันทร์)

วิศวกรโยธา
(นายพชร งามพราหมณ์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
(นายเจษฎา จิตสูงรังษ)

ท.ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
(นายวิชัย ชัยสูงรังษ)

ผู้ดำเนินการด้านช่าง
(นายพชร งามพราหมณ์)

ปลัดเทศบาล
(นายสุพจน์ บุญศิริ)

นายกเทศมนตรี
(นายวิชัย นนทจันทร์)

ทะเบียนแบบเลขที่	วัน / เดือน / ปี
กค. 22/2562	11 ส.ค. 2561
แผ่นที่	รวม
14	02

ม้านั่ง คสล. (ดูแบบขยาย)
 กระเบื้องปูพื้นไม้ คสล. (ดูแบบขยาย)
 บล็อกโพรเทกต์ความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร
 ตั๋วหนังติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง LED 30 W สูง 4 เมตร
 บริเวณทางเดิน จำนวน 30 ต้น (ดูแบบขยาย)
 ตำแหน่งทางลาด ขึ้น-ลง คสล. (ดูแบบขยาย)

พื้นทางเดินเท้า คัลเลอร์ ควอตซ์-เรซินแต่ง
 ช่วงความกว้าง 3.00 ม. (ดูแบบขยาย A)
 (ใช้และลดความสูงระนาบภายหลัง)

แนวราวกันตกริมสระน้ำ (ดูแบบขยาย)
 ตำแหน่งหลังคาโซล่าเซลล์

5

4

4

แปลนขยายการก่อสร้างเชื่อม พร้อมทางเดินเท้า
 มาตรฐาน
 1: 200

ม้านั่ง คสล.
 เสาไฟ

-ตำแหน่งหลังคาโซล่าเซลล์สามารถ
 ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



สำนักงานช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมทางเดินเท้า
 และรั้วด้านขวาของสวนสาธารณะวัดพุทธนิมิต
 บริเวณซอยเทศบาลปากเกร็ด 11 บริเวณภายใน
 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปากเกร็ด (ครั้งที่ 2)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปากเกร็ด

สำรวจ

(นายสมพร วิศวกร)

เขียนแบบ

(นายวิชาญ วิศวกร)

หัวหน้างานออกแบบ

(นายวิชาญ วิศวกร)

สถาปนิก

(นายวิชาญ วิศวกร)

วิศวกรโยธา

(นายวิชาญ วิศวกร)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายวิชาญ วิศวกร)

ท.ผู้ชำนาญการควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิชาญ วิศวกร)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายวิชาญ วิศวกร)

ปลัดเทศบาล

(นายวิชาญ วิศวกร)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชาญ วิศวกร)

ทะเบียนแบบเลขที่

รับ / เดือน / ปี

กค. 22/2562


11 มี.ค. 2561

ฉบับที่

รวม

15

ก.2




แปลนขยายการก่อสร้างเขื่อน พร้อมทางเดินเท้า

มาตราส่วน

1 : 200

ม้านั่ง คสล.
 เสาไฟ



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไฟฟ้า โทรศัพท์ และ ปรับปรุงอาคารสำนักงานเก่า บริเวณภายใน ลานจอดรถและบริเวณหลังคา มณฑล (ช่วงที่ 1)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณถนนวงแหวนรอบเมืองปากเกร็ด มณฑล

สำรวจ

(นายสมศักดิ์ น. พงษ์พานิช)

เขียนแบบ

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

หัวหน้างานจัดทำแบบ

(นายวิเศษ นิลภูมิ)

สถาปนิก

(นางสาวประภากร นนทพันธ์)

วิศวกรโยธา

(นายพชรพงศ์ (ธนทรัพย์) นิลภูมิ)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายเจน จีระพงษ์)

ก.ผู้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิวัฒน์ ชัยรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายพนกร พงษ์พานิช)

ปลัดเทศบาล

(นายสุภาพ บุญศิริ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิเชียร บรรณรักษ์)

ทะเบียนแบบเลขที่

วัน / เดือน / ปี

กค. 22/2562


11 มี.ค. 2563

แผ่นที่

รวม

16

67



แปลนขยายการก่อสร้างเขื่อน พร้อมทางเดินเท้า

มาตราส่วน

1 : 200

น้ำนัง คล.
เสาไฟ
ตำแหน่งหลังคาโซล่าเซลล์
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



สำนักงานช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงถนน คล. พร้อมทางเดินเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและปรับปรุงอาคารศาลากลางบ้านบริเวณภายในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (หัววัด 2)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณถนนวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นนทบุรี

สำรวจ

(นายสมชาย มหาวรรณ)

เขียนแบบ

(นายวิชัย นิลภูมิ)

หัวหน้างานจัดทำแบบ

(นายวิชัย นิลภูมิ)

สถาปนิก

(นางสาวประภากร นนทบุรี)

วิศวกรโยธา

(นายพรเทพ เจริญพัฒน์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายเจน ชื่นองราช)

ก.ผู้ชำนาญการควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิวัฒน์ ใจรุ่งเรือง)

ผู้ชำนาญการสำนักช่าง

(นายสมชาย พรหมทอง)

ปลัดเทศบาล

(นายสุทธ บุญศิริสุข)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชัย นนทบุรี)

ทะเบียนแบบเลขที่

กส. 22 / 2562

วันที่

17

วัน / เดือน / ปี

17 / 12 / 2562

หน้า

02



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ
ก่อสร้างระบบประปาชุมชนและระบบระบายน้ำ
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
บริเวณคลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ช่วงที่ 2)

สถานที่ตั้งโครงการ
บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

สำรวจ
(นายสมชาย ทรัพย์ทวี)

เขียนแบบ
(นายวิชาญ นิลกุล)

หัวหน้างานจัดทำแบบ
(นายวิชาญ นิลกุล)

สถาปนิก
(นางสาวประภาพร นนทจันทร์)

วิศวกรโยธา
(นายทศพล เกษมทรัพย์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
(นายสมชาย ทรัพย์ทวี)


ผู้อำนวยการควบคุมการก่อสร้าง
(นายวิชาญ นิลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
(นายสมชาย ทรัพย์ทวี)

ปลัดเทศบาล
(นายวิชาญ นิลกุล)


นายกเทศมนตรี
(นายวิชาญ นิลกุล)

ทะเบียนแบบเลขที่	วัน / เดือน / ปี
ก. 22/2562	11 มี.ค. 2562
แผ่นที่	รวม
15	62



แปลนขยายการก่อสร้างเขื่อน พร้อมทางเดินเท้า
มาตราส่วน 1: 200


น้ำทิ้ง คลล.
เคาไฟ
ตำแหน่งทางลงความสูง
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



แปลนพื้นที่ทางเดินเท้า ช่วงความกว้าง 3.00 ม. (แบบขยาย A)
 มาตรฐาน 1:50

หมายเหตุ

- พื้นที่ทางเดินเท้า คือเพอร์ คิวทรี-เครื่องแต่ง (สีและลวดลายระบุภายหลัง)
- ผนังกระเบื้องปูพื้นไม้ คิวเลอร์ คิวทรี-เครื่องแต่ง (สีและลวดลายระบุภายหลัง) ความยาว 315 ม.
- ระดับพื้นที่ทางเดินเท้า จะกำหนดภายหลัง ตามความเหมาะสม
- ตำแหน่งติดตั้งโคมไฟและรูปแบบโคมไฟหลอดยาวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
- ม้านั่งขนาด 3.00x0.50 ม.จะระรวมไม่น้อยกว่า 117 ม.
- (ตำแหน่งม้านั่ง สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม)



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะ พร้อมเพิ่มพื้นที่
 และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับออกกำลังกายและ
 บริเวณพักผ่อนสำหรับเด็กในบริเวณภายใน
 สวนสาธารณะเทศบาลนครปากเกร็ด (เขต 2)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสาธารณะริมถนนพหลโยธิน เขต 2

สำรวจ

215
 (นายสมชาย ธรรมรัตน์)

เขียนแบบ

215
 (นายวิชัย ธรรมรัตน์)

หัวหน้างานก่อสร้าง

215
 (นายวิชัย ธรรมรัตน์)

สถาปนิก

215
 (นางสาววิภาดา ธรรมรัตน์)

วิศวกรโยธา

215
 (นายพชร ธรรมรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

215
 (นายสมชาย ธรรมรัตน์)

เจ้าพนักงานควบคุมการก่อสร้าง

215
 (นายวิชัย ธรรมรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

215
 (นายสมชาย ธรรมรัตน์)

ปลัดเทศบาล

215
 (นายสมชาย ธรรมรัตน์)

นายกเทศมนตรี

215
 (นายสมชาย ธรรมรัตน์)

นายกเทศมนตรี

215
 (นายสมชาย ธรรมรัตน์)

นายกเทศมนตรี

215
 (นายสมชาย ธรรมรัตน์)

นายกเทศมนตรี

215
 (นายสมชาย ธรรมรัตน์)

นายกเทศมนตรี

215
 (นายสมชาย ธรรมรัตน์)



สำนักงานเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเดินเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและคนพิการตามแบบร่างมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ส่วนที่ ๒)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณถนนลาดพร้าวตัดกับถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

สำรวจ

(นายอนันต์ ชัยวงษ์)

เขียนแบบ

(นายพิชัย นิลสุวรรณ)

หัวหน้างานเขียนแบบ

(นายพิชัย นิลสุวรรณ)

สถาปนิก

(นางจิราพร ปองทอง)

วิศวกรโยธา

(นายพิชัย นิลสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายจิราพร ปองทอง)

ผู้อำนวยการควบคุมการก่อสร้าง

(นายพิชัย นิลสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายพิชัย นิลสุวรรณ)


ปลัดเทศบาล

(นายพิชัย นิลสุวรรณ)

นายกเทศมนตรี

(นายพิชัย นิลสุวรรณ)

ทะเบียนร่างแบบ	วัน / เดือน / ปี
ค.ร. 22/2562	๓๑.๑๒.๒๕๖๑
แผ่นที่	รวม
21	62



แบบเสริมคอนกรีต ช่วงความกว้าง 3.00 ม. (แบบขยาย A)

มาตราส่วน

1:50



ลวดเสริมคอนกรีต รูป ห ข ขนาด 0.25x0.25 ม. ยาว 18.00 ม.
เหล็กเสริมพิเศษ 4-DB 16 มม. ยาว 4.00 ม. / เส้น (ตามมาตรฐาน มอก.)



สำนักงานช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนน หลุมเพื่อระบายน้ำ
และฝังถังบำบัดจากครัวเรือนด้วยวิธีการและ
ปรับปรุงฐานลาดลาดชันทำ ให้ระบายน้ำใน
ส่วนต้นน้ำของลำน้ำคลองปากเกร็ด ระยะที่ ๖


สถานที่ตั้งโครงการ
บริเวณถนนเลียบคลองปากเกร็ด หมู่ ๖

สำรวจ

(นายสมพงษ์ วิศวกร)


เขียนแบบ


(นายวิชาญ วิศวกร)


หัวหน้างานเขียนแบบ

(นายวิชาญ วิศวกร)


สถาปนิก


(นางสาวประภาพร วิศวกร)


วิศวกรโยธา

(นายสมพงษ์ วิศวกรโยธา)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายสมพงษ์ วิศวกรโยธา)

วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิชาญ วิศวกรโยธา)


ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายสมพงษ์ วิศวกรโยธา)

ปลัดเทศบาล

(นายวิชาญ วิศวกรโยธา)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชาญ วิศวกรโยธา)


ทะเบียนแบบและสี วัน / เดือน / ปี
กค. ๒๒/๒๕๖๒ ๑๑ / เดือน ๒๕๖๒

แผ่นที่ รวม
๒๒ ๕๒



แปลนคาน้ำฝน ช่วงความกว้าง 3.00 ม.
มาตราส่วน 1:50

 แผ่นพื้นสำเร็จรูป กว้าง 0.35 ม.หนา 0.05 ม.
(รับ นน.บรรจุทุกจุด ไม่น้อยกว่า 400 กก./ม²)



หมายเหตุ

- พื้นที่ทางเดินเท้า คือเสา คสล. พื้นผิวเรียบ (ดินและวัสดุภายในจะปรับภายหลัง)
- พื้นที่กระบะปลูกต้นไม้ คือเสา คสล. พื้นผิวเรียบ (ดินและวัสดุภายในจะปรับภายหลัง) ความยาว 3.15 ม.
- จะตั้งพื้นที่ทางเดินเท้า จะกำหนดภายหลัง ตามความเหมาะสม
- ติดตั้งประตูไม้ระแนง จำนวน 1 ชุด

(ตำแหน่งประตู สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม)


- ตำแหน่งติดตั้งเสาไฟและรูปแบบโคมไฟส่องสว่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

- ม้านั่งขนาด 3.00x0.50 ม.จะระดมไม้ไม่น้อยกว่า 1x7 ม. (ตำแหน่งม้านั่ง สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม)

แปลนพื้นที่ทางเดินเท้า ที่มีพื้นที่ (แบบขยาย B)

มาตราส่วน

1 : 50



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะบริเวณทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำบริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ครั้งที่ 2)

สถานที่ตั้งโครงการ
บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

สำรวจ
(นายสมชาย นนทบุรี)

เขียนแบบ
(นายวิทย์ นนทบุรี)

หัวหน้างานออกแบบ
(นายวิทย์ นนทบุรี)

สถาปนิก
(นางสาวประภาพร นนทบุรี)

วิศวกรโยธา
(นายพรชัย นนทบุรี)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
(นายเจน นนทบุรี)

ผู้อำนวยการควบคุมการก่อสร้าง
(นายวิทย์ นนทบุรี)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
(นายสมชาย นนทบุรี)

ปลัดเทศบาล
(นายสุรชัย นนทบุรี)


นายกเทศมนตรี
(นายวิทย์ นนทบุรี)

ทะเบียนแบบเลขที่
กส. 22/2562

วันที่ / เดือน / ปี
11 มี.ค. 2561

แผ่นที่
23

รวม
62



หมายเหตุ


- พื้นทางเดินเท้า คีลเลอร์ ควอทซ์-เรืองแสง (สีและลวดลายจะระบุภายหลัง)
- หนึ่งกระเบื้องปูพื้นไม้ คีลเลอร์ ควอทซ์-เรืองแสง (สีและลวดลายจะระบุภายหลัง) ความยาว 3.15 ม.
- ระบุพื้นทางเดินเท้า ลงรายละเอียดภายหลัง ตามคว และทค ระบุ

แบบขยายรูปตัดเขื่อน, พื้นทางเดินเท้า ที่มีพื้นยื่น (แบบขยาย B)

มาตรฐาน

1:25

2



สำนักงานช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงถนน หลุมพรางทางเท้า และสีจราจรตามผังเมืองปากเกร็ด และปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะปากเกร็ด (บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะปากเกร็ด 1 และ 2) จำนวน 1.5 กิโลเมตร

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณถนนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บกทพ

สำรวจ

(นายสมคิด มหาวรรณ)

เขียนแบบ

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

หัวหน้างานเขียนแบบ

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

สถาปนิก

(นายสมคิด มหาวรรณ)

วิศวกรโยธา

(นายสมคิด มหาวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายสมคิด มหาวรรณ)

จก.ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายสมคิด มหาวรรณ)

ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด มหาวรรณ)

นายกเทศมนตรี

(นายสมคิด มหาวรรณ)

ทะเบียนแบบเลขที่

51 / เดือน / ปี

กม. 22 / 2562


11 ม.ค. 2561

แผ่นที่

รวม

24

02



- หมายเหตุ
- พื้นที่ทางเดินเท้า คสล. 20 ซม. - เรือธง (สีและลวดลายระบุภายหลัง)
 - ทางกระเบื้องปูพื้นไม้ คสล. 20 ซม. - เรือธง (สีและลวดลายระบุภายหลัง) ความยาว 3.15 ม.
 - ระดับพื้นที่ทางเดินเท้า จะกำหนดภายหลัง ตามความเหมาะสม
 - ติดตั้งประตูริมถนน จำนวน 1 จุด
 - ตำแหน่งประตู สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม
 - ตำแหน่งติดตั้งเสาไฟและรูปแบบโคมไฟแสงสว่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 - ม้านั่งขนาด 3.00x0.50 ม. จะรวมไม่น้อยกว่า 17 ม. (ตำแหน่งม้านั่ง สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม)

แปลนพื้นที่ทางเดินเท้า ตำแหน่งช่องเปิดสะพานทางลาดเหล็ก (แบบขยาย C)
มาตราส่วน 1 : 50



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า และติดตั้งความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทางและปรับปรุงสภาพความลาดชันน้ำ บริเวณภายในบริเวณริมฝั่งพระตำหนักนคร นนทบุรี เขต 2

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

สำรวจ

(นายสมเด็จ มหาวรรณ)

เขียนแบบ

(นายวิชากร วัฒนศิริ)

หัวหน้างานจัดทำแบบ

(นายวิชากร วัฒนศิริ)

สถาปนิก

(นางสาวระพีพร บุนนาค)

วิศวกรโยธา

(นายทรงเดช ประทีปวัฒน)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายเจน จันทองราช)

ก.ผู้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิชากร วัฒนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายสมเด็จ มหาวรรณ)

ปลัดเทศบาล

(นายสุทธ บุญศิริ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชากร วัฒนศิริ)

ทะเบียนแบบเลขที่


กค. 22/2562

วันที่

25

รวม

02



แปลนเล้าเข็ม คอร. ช่วงที่มีพื้นยื่น (แบบขยาย B, C)
มาตราส่วน 1:50

☐ เล้าเข็ม คอร. รูป ส ขนาด 0.26x0.26 m. ยาว 18.00 m.
เหล็กเสริมพิเศษ 4-DB 16 mm. ยาว 4.00 m. / เส้น (ตามมาตรฐาน มอก.)



สำนักงานช่างเทคนิคนครปากเกร็ด	
โครงการ เพื่อปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางผังน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและ บริการสาธารณะตามโครงการวางผังบริเวณภายใน สวนสาธารณะพระศรีนครินทร์ ถนนพหลโยธิน (ช่วงที่ 2)	
สถาปัตย์โครงการ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ถนนพหลโยธิน	
สำรวจ	(นายมนต์ สหาวรรัตน์)
เขียนแบบ	(นายวิทย์ นิลสุโข)
หัวหน้างานเขียนแบบ	(นายวิชัยเกษม สมศักดิ์)
สถาปนิก	(นายวิชัยเกษม สมศักดิ์)
วิศวกรโยธา	(นายพรตเนต สมระพิณสมาน)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม	(นายเฉลิม คำคงเวียง)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง	(นายวิศว์ สัยรุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง	(นายบดินทร์ พึ่งพนาย)
ปลัดเทศบาล	(นายสุทธ บุญศิริโชติ)
นายกเทศมนตรี	(นายวิชัย บรรคาศักดิ์)
ทะเบียนแปลนเลขที่	วัน / เดือน / ปี
ถล. 22/2562	11 ต.ค. 2561
แผ่นที่	รวม
27	52



สำนักงานช่างเทคนิคชลประทานภาค ๑

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงเอียง และพร้อมทางดินทำ
และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พักอาศัย
บริเวณประตูระบายน้ำ คลองชลประทาน
บริเวณคลองชลประทาน คลองชลประทาน (ช่วงที่ ๑)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณคลองชลประทาน คลองชลประทาน บึงทอ

สำรวจ

(นายสมชาย มหาวรรณ)

เขียนแบบ

(นายวิทย์ ชัยภูมิ)

หัวหน้างานเขียนแบบ

(นายวิทย์ ชัยภูมิ)

สถาปนิก

(นางสาวประภาพร นนทสิทธิ์)

วิศวกรโยธา

(นายพชรพงศ์ ชะตังพิน)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายสมชาย มหาวรรณ)

จก.ผู้อำนวยการควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิทย์ ชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายสมชาย มหาวรรณ)

ปลัดเทศบาล

(นายสมชาย มหาวรรณ)

นายช่างเทคนิค


(นายวิทย์ ชัยภูมิ)

ทะเบียนแบบเลขที่

กส. ๒๒/๒๕๐๒ ๑๑.๘.๒๕๕๑

แผ่นที่ ๒๕

รวม ๐๒



แปลนคาน, พื้น ช่วงที่มีพื้นยื่น (แบบขยาย B, C)

มาตราส่วน



1:50



แผ่นพื้นสำเร็จรูป กว้าง ๐.๓๕ ม.หนา ๐.๐๕ ม.
(รับ พ.น.บรรทุกจร ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ กก./ม^๒)

หมายเหตุ

คาน คสล. B.3A ใช้เฉพาะตำแหน่งช่องเปิดสะพานทางลาดเหล็ก(ดูแบบขยาย C)



ผังแสดงตำแหน่งสะพานทางลาดเหล็ก

หมายเหตุ: จุด A ทางเดินเท้า พื้นผิวกว้าง 3.00 ม.
จุด C ตำแหน่งลานที่ตั้งอาคารสำนักงาน

แปลนโครงสร้างสะพานทางลาดเหล็ก


มาตราส่วน

1:50

แปลนสะพานทางลาดเหล็ก

มาตราส่วน


1:50



แบบราวกันตกสะพานทางลาดเหล็ก

มาตราส่วน

1:50



แบบรางเหล็กรับสะพานทางลาดเหล็ก

มาตราส่วน

1:50



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงระบบ คลองน้ำไหลผ่านดินเก่า
และสร้างแนวคันดินกั้นน้ำเพื่อป้องกันการ
ไหลบ่าของน้ำจากคลองน้ำไหลผ่านดินเก่า
บริเวณพื้นที่โครงการเทศบาลนครปากเกร็ด

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปากเกร็ด

สำรวจ

(นายสมเกียรติ มหาวงษ์)

เขียนแบบ

(นายวิชัย นิลภูมิ)

หัวหน้างานเขียนแบบ

(นายวิชัย นิลภูมิ)

สถาปนิก

(นางสาวประภาพร นนทจันทร์)

วิศวกรโยธา

(นายพชรพล ประเสริฐวัฒนกุล)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายสมเจตน์ คำคงคำ)

นักสำรวจและควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิวัฒน์ ชัยรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายสมเกียรติ มหาวงษ์)

ปลัดเทศบาล

(นายสมเกียรติ มหาวงษ์)

นายกเทศมนตรี



(นายสมเกียรติ มหาวงษ์)

ทะเบียนแบบเลขที่

วันที่ 22/2562


ฉบับที่

25



แบบขยายจุดยึดสะพานทางลาดเหล็ก


มาตราส่วน



แบบแปลน


3.30

รูปด้าน



แบบขยาย (C)

มาตราส่วน



สำนักงานช่างเทคนิคครุภัณฑ์

โครงการ

โครงการปรับปรุงทางหลวง คลล. ทางหลวงเดิมเก่า และสร้างทางหลวงใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าและประชาชนในพื้นที่โครงการ (ช่วงกม. 21-22)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณถนนเลียบทางหลวงหมายเลข 21 นครราชสีมา

สำรวจ

(นายสมชาย ทรัพย์งาม)

เขียนแบบ

(นายวิชาญ นิลศิริ)

หัวหน้างานจัดทำแบบ

(นายวิชาญ นิลศิริ)

สถาปนิก

(นายวิชาญ นิลศิริ)

วิศวกรโยธา

(นายวิชาญ นิลศิริ)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายวิชาญ นิลศิริ)

นักออกแบบการคำนวณและออกแบบทางหลวง

(นายวิชาญ นิลศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายวิชาญ นิลศิริ)

ปลัดเทคนิค

(นายวิชาญ นิลศิริ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชาญ นิลศิริ)

ทะเบียนแบบเลขที่

กส. 22/2562

แบบ

30

วันที่

2562



สำนักงานช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมทางเดินเท้า และติดตั้งระบบระบายน้ำบริเวณทางเท้า บริเวณประตูน้ำบริเวณตลาดจตุรพักตรพิมาน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร (ช่วงที่ 2)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณถนนแจ้งวัฒนะบริเวณวัดจตุรพักตรพิมาน กรุงเทพมหานคร

สำรวจ

(นายสมเด็จ น.หาญธรรม)

เขียนแบบ

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

หัวหน้างานจัดทำแบบ

(นายวิชัย ธรรมกิจ)

สถาปนิก

(นางสาวประภาพร นนทวัฒน์)

วิศวกรโยธา

(นายพรอเบศ ธรรมพัฒน์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายเจษฎา จันทอรรถ)

กลุ่มผู้อำนวยการควบคุมงานก่อสร้าง

(นายวิวัฒน์ สัตยธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นายสมพงษ์ ธรรมกิจ)

ปลัดเทศบาล

(นายสุรพล บุญศิริ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชัย นนทวัฒน์)

ทะเบียนแบบเลขที่

วันที่

กค. 22/2562


ทค. 2561

แผ่นที่

รวม

70

80



หมายเหตุ

- พื้นทางเดินเท้าทำความกว้าง 6.00 ม. คัลเลอร์ ควอทซ์-เรซินแลง (สีและลวดลายระบุภายหลัง)
- มบึงกระบะปลูกต้นไม้ ใช้คัลเลอร์ ควอทซ์-เรซินแลง ความยาว 315 ม. (สีและลวดลายระบุภายหลัง)
- ระดับพื้นทางเดินเท้า จะกำหนดภายหลัง ตามความเหมาะสม

แบบขยายรูปตัดเขื่อน, พื้นทางเดินเท้า คัลเลอร์ ควอทซ์-เรซินแลง (สีและลวดลายระบุภายหลัง)

มาตราส่วน

1:25

1



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ
ก่อสร้างฝายเก็บน้ำบริเวณ คลองพ้อมทางดินท่า
และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านชลประทานและ
ประปาบริเวณคลองน้ำ บริเวณภายใน
ความรับผิดชอบโครงการ ถนนสุขุมวิท (ช่วงที่ 2)

สถานที่ตั้งโครงการ
บริเวณที่ดินของโครงการ ถนนสุขุมวิท

สำรวจ
(นายสมคิด ขวาทวรรณ)

เขียนแบบ
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

หัวหน้างานเขียนแบบ
(นายวิฑูรย์กรณ วัฒนศิริ)

สถาปนิก
(นางสาวประภากร ขนพรัตน์)

วิศวกรโยธา
(นายทองแดง เสงี่ยมวัฒนาวาน)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
(นายทอง คำทอง)


ผู้อำนวยการควบคุมการก่อสร้าง
(นายวิทย์ อึ้งรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
(นายสมพร พริ้งพริ้ว)

ปลัดเทศบาล
(นายสุภาพร บุญศิริโชติ)


นายกเทศมนตรี
(นายวิชัย บรรลือศักดิ์)

ทะเบียนแบบเลขที่	วัน / เดือน / ปี
กต. 22-2562	11 มี.ค. 2561
แผ่นที่	รวม
53	62



แปลนเสาเข็ม คอ. บริเวณต้นจามจุรี ความกว้าง 6.00 ม. (แบบขยาย D)
มาตราส่วน 1:200

เสาเข็ม คมกร. รูป 8 ขนาด 0.26x0.26 m ยาว 18.00 m.
เหล็กเสริมพิเศษ 4-DB 16 mm ยาว 4.00 m./เส้น (ตามมาตรฐาน มอก.)



สำนักงานช่างเทคนิคชลประทานภาค ๑

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนน คลอง พร้อมทางเดินเท้า
และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ทางและ
ปรับปรุงสภาพตลาดจากพื้นที่ บ.วิเศษชัยชาญ ใน
ส่วนชลประทานพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ (ช่วงที่ ๖)

สถานที่ตั้งโครงการ
บริเวณคลองชลประทานวัดอินทาราม บ.วิเศษชัยชาญ

สำรวจ
(นายสมชาย มหาวรรณ)

เขียนแบบ
(นายวิทย์ นิลสุเม)

หัวหน้างานเขียนแบบ
(นายวิเศษชัยชาญ มณฑล)

สถาปนิก
(นางสาวประภาพร นนทชัย)

วิศวกรโยธา
(นายพงษ์ศักดิ์ เสงี่ยมพัฒนกิจ)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
(นายเจบ จ้างทอง)


ก.ผู้ช่วยการควบคุมการก่อสร้าง
(นายวิทย์ ชัยรุ่งเรือง)

ผู้ดำเนินการดำเนินการช่าง
(นายสมพร พริ้งพวง)


ปลัดเทศบาล
(นายสุชาติ บุญศิริโต)

นายกเทศมนตรี
(นายวิชัย บรรณาศักดิ์)

ทะเบียนแบบเลขที่	วัน / เดือน / ปี
กค. ๖๖ / ๖๕๖๖	๑๑ / ๑๑ / ๖๕๖๖
แผ่นที่	รวม
๖๔	๖๕



แปลนคาน,พื้น บริเวณต้นจามจุรี ความกว้าง 6.00 ม. (แบบขยาย D)
มาตราส่วน 1:50



แปลนเล้าหลังค้ำโซล่าเซลล์
มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ

- พื้นทางเดินเท้า: คัดเลี้ยว ลอยตัว - เรียงผิง (สีและลวดลายระบายหลัง)
- พื้นกระบะปลูกต้นไม้: คัดเลี้ยว ลอยตัว - เรียงผิง (สีและลวดลายระบายหลัง) ความยาว 315 ม.
- ระดับพื้นทางเดินเท้า: จะกำหนดภายหลัง ตามความเหมาะสม
- ม้านั่งขนาด 3.00x0.50 ม. ระยะรวม ไม่น้อยกว่า 117 ม.
(ตำแหน่งม้านั่ง สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม)
- เค้ารับปลั๊กไฟ จำนวน 18 ชุด
(ตำแหน่งเค้ารับปลั๊กไฟ สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม)



ผู้อำนวยการสำนักงานครุภัณฑ์

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงถนนเชื่อม คลองห้อมทางเดินเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกทางเดินเท้า การปรับปรุงทางเดินเท้าจากทางเข้า บริเวณภายในสวนสาธารณะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร (เขต กว)

สถาปัตย์โครงการ

บริเวณสวนสาธารณะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำรวจ

(นายสมชาย ทรัพย์)

เขียนแบบ

(นายวิชาญ นิลภูมิ)

หัวหน้างานสถาปัตย์

(นายวิชาญ นิลภูมิ)

สถาปนิก

(นางสาวประภากร ขนอินทร์)

วิศวกรโยธา

(นายทองนาค เจริญพัฒน์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายเจษฎา จ้างทอง)

ก.ผู้ชำนาญการควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิวัฒน์ อธิวงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายพชร หวังพราญ)

ปลัดเทศบาล

(นายวิชาญ นิลภูมิ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชาญ นิลภูมิ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชาญ นิลภูมิ)

นายกเทศมนตรี


(นายวิชาญ นิลภูมิ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชาญ นิลภูมิ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชาญ นิลภูมิ)



แปลนหลังคาโซลาร์เซลล์
มาตราส่วน 1 : 50

หมายเหตุ

- □ - ตำแหน่งแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ พิกัดกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตไม่น้อยกว่า 320 Wp. ต่อแผง
จำนวน 8 แผง (ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบวิธีการติดตั้ง)



สำนักงานช่างเทคนิคชลประทานภาคใต้

โครงการ

ก่อสร้างระบบประปา คสล. ท่อขนาด 100 มม. และถังจ่ายน้ำความจุระ 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบบริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน (เขตที่ 2)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

เจ้าของ

นายมนตรี นนทบุรี
(นายมนตรี นนทบุรี)

เขียนแบบ

นายวิชาญ นนทบุรี
(นายวิชาญ นนทบุรี)

หัวหน้างานเขียนแบบ

นายวิชาญ นนทบุรี
(นายวิชาญ นนทบุรี)

สถาปนิก

นายวิชาญ นนทบุรี
(นายวิชาญ นนทบุรี)

วิศวกรโยธา

นายวิชาญ นนทบุรี
(นายวิชาญ นนทบุรี)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายวิชาญ นนทบุรี
(นายวิชาญ นนทบุรี)

กรรมการควบคุมการก่อสร้าง

นายวิชาญ นนทบุรี
(นายวิชาญ นนทบุรี)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

นายวิชาญ นนทบุรี
(นายวิชาญ นนทบุรี)

ปลัดเทศบาล

นายวิชาญ นนทบุรี
(นายวิชาญ นนทบุรี)

นายกเทศมนตรี

นายวิชาญ นนทบุรี
(นายวิชาญ นนทบุรี)


นายวิชาญ นนทบุรี

วันที่ 22/12/52 ปี 2552

หน้า 1 จาก 1

วันที่ 22/12/52 ปี 2552

หน้า 1 จาก 1



แบบขยายรูปตัดเชื่อม, พื้นที่ทางเดินเท้า คล.บริเวณหลังคาโซล่าเซลล์

มาตราส่วน

1
1:25

หมายเหตุ

- พื้นที่ทางเดินเท้า คลัสเตอร์ ควอทซ์-เครื่องแต่ง (สีและลวดลายระบุภายหลัง)
- พื้นที่จะบรรจุปลอกตันไม้ คลัสเตอร์ ควอทซ์-เครื่องแต่ง (สีและลวดลายระบุภายหลัง) ความยาว 315 ม.
- ระดับพื้นที่ทางเดินเท้า จะกำหนดภายหลัง ตามความเหมาะสม



สำนักงานช่างเทคนิคการปกครอง

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงระบบ คล.หรือทางเดินเท้า
บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะและสวนสาธารณะ
บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะและสวนสาธารณะ
บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะและสวนสาธารณะ

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสาธารณะและสวนสาธารณะ

สำรวจ

(นายสมศักดิ์ มหาวรรณ)

เขียนแบบ

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

หัวหน้างานศิลปกรรม

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

สถาปนิก

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

วิศวกรโยธา

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

ร.ผู้ชำนาญการควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

ผู้ดำเนินการดำเนินการช่าง

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

ปลัดเทศบาล

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

ทะเบียนเลขที่

วัน/เดือน/ปี

กค. 22/2562


กค. 2562

แผ่นที่


จำนวน

37

62




แบบขยายคอกควบคุม
มาตราส่วน 1 : 20





แบบขยายผนังคกแต่งเหล็กฉีก
มาตราส่วน 1 : 20

หมายเหตุ

อุปกรณ์บ้านพื้นและลายยู่หูข้างตามมาตรฐานผู้ผลิตระบุในภายหลัง



แบบขยายแปลนยึดโครงหลังคา
มาตราส่วน 1 : 20



แบบขยายตู้บัน
มาตราส่วน 1 : 20



สำนักงานเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงถนน ล้อมรั้วบ้านหน้าทำ และตั้งบ้านครัวและอาคารที่พักอาศัยและบริเวณทางลาดจากลานหน้า บ้านหน้าภายใน ล้อมรั้วหลังพระรัตนตรัย บ้านหน้า (ช่วงที่ 2)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสมเด็จพระรัตนโรจน์ บ้านหน้า

เจ้าของ

(นายสมคิด มาหาญ)

เขียนแบบ

(นายวิชัย ชัยกิจ)

หัวหน้างานจัดทำแบบ

(นายวิชัย ชัยกิจ)

สถาปนิก

(นางสาวประภากร ขนทนทรัพย์)

วิศวกรโยธา

(นายสมคิด มาหาญ)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายสมคิด มาหาญ)

ก.ผู้ชำนาญการควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิชัย ชัยกิจ)

ผู้ชำนาญการด้านการช่าง

(นายสมคิด มาหาญ)

ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด มาหาญ)

นายกเทศมนตรี

(นายสมคิด มาหาญ)

ทนายความ

(นายสมคิด มาหาญ)

ทนายความ


(นายสมคิด มาหาญ)

ทนายความ


(นายสมคิด มาหาญ)

ทนายความ

(นายสมคิด มาหาญ)



แบบขยายโครงสร้างเสารับหลังคา
มาตราส่วน 1:20



แบบขยายโครงสร้างพื้นรับตู้ควบคุม
มาตราส่วน 1:20



สำนักงานช่างเทคนิคชลประทานภาคใต้

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงฝายกั้นน้ำ และอาคารระบายน้ำในเขตโครงการชลประทานภาคใต้
พื้นที่โครงการชลประทานภาคใต้ จังหวัดปัตตานี

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณลุ่มน้ำปัตตานี จังหวัดปัตตานี

สำรวจ

(นายสมชาย งามหาญ)

เขียนแบบ

(นายวิชาญ งามหาญ)

หัวหน้างานจัดทำแบบ

(นายวิชาญ งามหาญ)

สถาปนิก

(นางสาวประภาพร งามหาญ)

วิศวกรโยธา

(นายสมชาย งามหาญ)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายวิชาญ งามหาญ)

ร.ท. ผู้อำนวยการควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิชาญ งามหาญ)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นายสมชาย งามหาญ)

ปลัดเทศบาล

(นายสมชาย งามหาญ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชาญ งามหาญ)

ทะเบียนแบบเลขที่


กส. 27/2562

วันที่


11 มิ.ย. 2561

แผ่นที่

39



แนวรวางกันตักทางลาด (ดูแบบขยาย)



พื้นที่เดิม + 0.36 ม.

แนวรวางกันตักทางลาด

พื้นที่เดิม + 0.36 ม.

แปลนทางลาด ขึ้น-ลง คลล์.

มาตราส่วน 1 : 50

แปลนเสาเข็มทางลาด ขึ้น-ลง คลล์.


มาตราส่วน 1 : 50

1 : 50

หมายเหตุ

- พื้นทางเดินเท้า คัดลอกี้ ครอบที่-เรื่องแดง (สีและลวดลายระบายหลัง)
- พื้นกระเบื้องปูถนน ไม่ คัดลอกี้ ครอบที่-เรื่องแดง (สีและลวดลายระบายหลัง)ความยาว 315 ม.
- ระดับพื้นทางเดินเท้า จะกำหนดภายหลัง ตามความเหมาะสม

๑ - เสาเข็มทุกเหลี่ยมกลวง ๑ 0.15x2.00 ม.
จำนวน 35 ต้น



สำนักงานช่างเทคนิคชลประทานภาคใต้

โครงการ

การก่อสร้างฝายกั้นน้ำและคันดินป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมในตำบลคลองชะอุ่น อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณถนนสาย 219 กิโลเมตรที่ 10 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สำรวจ

(นายสมพงษ์ นพวงอภินันท์)

เขียนแบบ

(นายวิชาญ นิลคุณ)

หัวหน้างานจัดทำแบบ

(นายวิจิตรธรรม สมศักดิ์)

สถาปนิก

(นางสาวประภาพร นนทวัฒน์)

วิศวกรโยธา

(นายพรเชษฐ์ เหมะรัตนชัย)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายเจษฎา จิตตวง)

กรรมการควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิวัฒน์ ชัยวงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายพชร พรหมพร)

ปลัดเทศบาล

(นายสุทธกร บุญศิริ)

นายกเทศมนตรี





(นายวิชัย บรรดาดี)

ทะเบียนบ้านเลขที่ 111/1


วัน / เดือน / ปี 22/2562 11/11/2561

แผ่นที่ 40

รวม 62




100-2772962	100-2772961
100-2772961	100-2772960



แบบขยายแปลนพื้นที่ทางเชื่อม ความยาวประมาณ 10 เมตร

มาตราส่วน

1:25



แบบขยายรูปตัดพื้นที่ทางเชื่อม ความยาวประมาณ 10 เมตร

มาตราส่วน

1:25



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงถนน คล. พื้นที่ทางเดินเท้า
และติดตั้งเคาท์ส่องสว่างด้านหน้าเท้า
ปรับปรุงสภาพผิวจราจรด้านหน้าเท้า
บริเวณทางเดินเท้า บริเวณหน้า
สวนสาธารณะสวนสาธารณะ สวนสาธารณะ (พื้นที่ 2)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสาธารณะสวนสาธารณะ สวนสาธารณะ

สำรวจ

(นายสมศักดิ์ นันทนวิทย์)

เขียนแบบ

(นายวิชัย นิลภูมิ)

หัวหน้างานช่างแบบ

(นายวิชัย นิลภูมิ)

สถาปนิก

(นางสาวประภาพร นันทนวิทย์)

วิศวกรโยธา

(นายสมศักดิ์ นันทนวิทย์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายสมศักดิ์ นันทนวิทย์)

จากผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(นายสมศักดิ์ นันทนวิทย์)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายสมศักดิ์ นันทนวิทย์)

ปลัดเทศบาล

(นายสมศักดิ์ นันทนวิทย์)

นายกเทศมนตรี

(นายสมศักดิ์ นันทนวิทย์)

ทะเบียนแบบเลขที่

ก.ค. 22/2562

แผ่นที่


42

วันที่

ก.ค. 22/2562

รวม

82




แบบขยายแปลนกระเบปูกตันไม้ คสล.

มาตราส่วน 1:25


(กระเบปูกตันไม้ คสล. ความยาวประมาณ 315.00 ม.)

หมายเหตุ : ผนังกระเบปูกตันไม้ ใช้คัลเลอร์ ควอทซ์-เรซินแลง (สีและลวดลายจะปรากฏหลัง)




แบบขยายคาน B1

มาตราส่วน 1:25




แบบขยายคาน B2

มาตราส่วน 1:25




แบบขยายรูปตัดโครงสร้างกระเบปูกตันไม้ คสล.

มาตราส่วน 1:25



แบบขยายการวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป PS

มาตราส่วน 1:25




แบบขยายคาน B3

มาตราส่วน 1:25

แบบขยายคาน B3A

มาตราส่วน 1:25



แบบขยายการเสริมเหล็กหัว เสาเข็ม

มาตราส่วน 1:25



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางผิวหน้า
และติดตั้งระบบระบายน้ำบริเวณใต้ทางเท้า
บริเวณชุมชนบ้านบางคูวัด กรุงเทพมหานคร
ส่วนส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (เขตที่ 2)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณถนนคลองพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

สำรวจ

(นายสมคิด นันทารักษ์)

เขียนแบบ

(นายวิวัฒน์ วัฒนศิริ)

หัวหน้างานจัดทำแบบ

(นายวิวัฒน์ วัฒนศิริ)

สถาปนิก

(นายวิวัฒน์ วัฒนศิริ)

วิศวกรโยธา

(นายวิวัฒน์ วัฒนศิริ)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายวิวัฒน์ วัฒนศิริ)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิวัฒน์ วัฒนศิริ)

ผู้อำนวยการฝ่ายการช่าง

(นายวิวัฒน์ วัฒนศิริ)

ปลัดเทศบาล

(นายวิวัฒน์ วัฒนศิริ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิวัฒน์ วัฒนศิริ)

ทะเบียนแบบเลขที่

กส. 22/2562

วันที่


กส. 22/2562

วันที่

กส. 22/2562


วันที่

กส. 22/2562




แบบขยายแปลนม้านั่ง คลล.

มาตราส่วน 1:20




แบบขยายแปลนม้านั่ง คลล.บริเวณทางเดินต้นจามจุรี

มาตราส่วน 1:20




แบบขยายราวกันตกริมสระน้ำ

มาตราส่วน 1:20




แบบขยายรูปตัดโครงสร้างม้านั่ง คลล.

มาตราส่วน 1:20



แบบขยายรูปตัดโครงสร้างม้านั่ง คลล.บริเวณทางเดินต้นจามจุรี

มาตราส่วน 1:20



แบบขยายประตูเปิดลงริมสระน้ำ

มาตราส่วน 1:20

หมายเหตุ - ราวกันตก และประตูรั้วริมสระน้ำ หลักคิดอัตรา (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) ให้ผู้รับจ้าง เสนอรูปแบบ และลงรายละเอียดก่อนทำการติดตั้งพื้นที่ประมาณ 3.41 ตารางเมตร (ลงรายละเอียดปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
- ม้านั่งขนาด 0.50x0.50 ม. จะประกอบไม้เนื้อแข็ง 117 ม. ราวกันตกติดตั้งบนม้านั่งบริเวณทางเดินกลางน้ำต้นจามจุรีความยาวประมาณ 12 ม. (ตำแหน่งม้านั่ง สามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม)



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงถนน คลล. บริเวณทางเดินต้นจามจุรี และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์น้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (เขต 12)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

สำรวจ

(นายสมเด็จ นพการณ)

เขียนแบบ

(นายวิทย์ นิลบุญ)

หัวหน้างาน

(นายวิฑูรย์ นิลบุญ)

สถาปนิก

(นางสาวประภาพร นนทบุรี)

วิศวกรโยธา

(นายทรงยศ เทมเพิลวัฒนา)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นางเจน จ้างระภา)

จก.ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิฑูรย์ นิลบุญ)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายสมเด็จ นพการณ)

ปลัดเทศบาล


(นายสุทธง บุญศิริ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิฑูรย์ นนทบุรี)


ทะเบียนแบบเลขที่ 22/2567 วันที่ 11 มี.ค. 2567

แผ่นที่ 44 42




แบบขยายเสาไฟสูง 4.00 ม.

มาตราส่วน 1:20



แบบขยายแผ่นกันดิน คลล.
มาตราส่วน 1:25




แบบขยายเพลาเหล็กติดบนแท่นรับเสาไฟหรือกระเบปปลูกต้นไม้คลล.

มาตราส่วน

1:20

หมายเหตุ - ต้นเสาไฟผลิตจากเหล็กท่อนสูง 4 เมตร พร้อมโคมไฟ LED 30 W จำนวน 39 ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
(ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอรูปแบบเสาไฟพร้อมโคมไฟฟ้าแลงสว่าง ให้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมพิจารณาการติดตั้ง
ตำแหน่งติดตั้งเสาไฟและรูปแบบโคมไฟแสงสว่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)



สำนักงานช่างเทคนิคชลประทานภาค ๑

โครงการ

ก่อสร้างระบบชลประทาน คลองชลประทานดินดำ
และสร้างอาคารควบคุมและควบคุมการชลประทานและ
ระบบชลประทานคลองชลประทานดินดำ บริเวณภายใน
ตำบลเมืองชลประทานดินดำ จังหวัดบุรีรัมย์ (เชิงทิศ)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนชลประทานดินดำ ตำบลเมืองชลประทานดินดำ

สำรวจ

(นายสมชาย มหาวรรณ)

เขียนแบบ

(นายวิชัย น้อยกิจ)

หัวหน้างานเทคนิค

(นายวิชัย น้อยกิจ)

สถาปนิก

(นางสาวระพีพร งามจันทร์)

วิศวกรโยธา

(นายพรเทพ งามจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายสมชาย น้อยกิจ)

ก.อำนวยการควบคุมควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิชัย น้อยกิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายการช่าง

(นายสมชาย น้อยกิจ)

ปลัดเทศบาล

(นายสมชาย น้อยกิจ)

นายกเทศมนตรี

(นายสมชาย น้อยกิจ)

ทะเบียนแบบเลขที่

รับ / เรียบ / ปี

ก.ล. 22/2562


ท.ล. 2561

แผ่นที่

รวม

45

62



เหลาเข็ม คอร.(คอกใหม่) รูป ๕ ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖ ม.ยาว 18.๐๐ ม.
เหล็กเสริมพิเศษ 4-DB 16 มม.ยาว 4.๐๐ ม./เส้น
(ตามมาตรฐาน มอก.) จำนวน 24 ต้น

แผ่นพื้นสำเร็จรูป กว้าง ๐.35 ม.หนา 0.05 ม.
(รับ นน./จรทุกจุด ไม่น้อยกว่า 400 กก./ม.๒)

แปลนเหลาเข็ม,คาน,พื้น
มาตราส่วน 1: 150



สำนักงานช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ทางเข้าพื้นที่
และปรับปรุงทางระบายน้ำในเขตที่ดิน
บริเวณบ้านเลขที่ ๒๒/๒๕๖๒ ถนนพหลโยธิน
แขวงเมืองหน้าด่าน ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร (บริเวณที่ดิน)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณถนนคสล.หน้าที่ดินเลขที่ ๒๒/๒๕๖๒

สำรวจ

21/5
(นายสมชาย วัฒนาธรรม)

เขียนแบบ

21/5
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

หัวหน้างานเขียนแบบ

21/5
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

สถาปนิก

21/5
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

วิศวกรโยธา

21/5
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

21/5
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

จก.ผู้รับขออนุญาตก่อสร้าง

21/5
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

21/5
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

ปลัดเทศบาล

21/5
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

นายกเทศมนตรี

21/5
(นายวิทย์ นิลภูมิ)


ทะเบียนแบบเลขที่

จก. / เดือน / ปี

กค. 22/2562 11.ค. 2563

แผ่นที่ 47

รวม 85



แปลนโครงหลังคาระดับอะเล +5.45 ม.

มาตราส่วน

1 : 100

แปลนเหล็กกล่องขนาด 25x25x2.3 มม. @ 0.15 ม.
ทาลิกันสนิม

ตะแคงเหล็ก 2[150x50x20x3.2 มม.
ทาลิกันสนิม

ฉันทันเหล็ก [125x50x20x2.3 มม. @ 1.00 ม.
ทาลิกันสนิม

อะเลเหล็กจัดรอบ 2[150x50x20x3.2 มม.
ทาลิกันสนิม

เขียนซ้ายมือเนื้อแข็ง ขีดทำลิขาว
พร้อมติดคกแดงปูนปั้นลายกนก ตามรูปด้าน



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างชั้นบนสูงเชื่อม คลัง พร้อมสวนเดินเท้า
และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและ
บริการผู้สูงอายุ อาคารจอดรถ 1 ชั้น บริเวณภายใน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เขต 2

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

สำรวจ

(นายมนต์ นนทบุรี)

เขียนแบบ

(นายมนต์ นนทบุรี)

หัวหน้างานจัดทำแบบ

(นายวิชากร นนทบุรี)

สถาปนิก

(นายวิชากร นนทบุรี)

วิศวกรโยธา

(นายวิชากร นนทบุรี)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายวิชากร นนทบุรี)

จก.ผู้อำนวยการควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิชากร นนทบุรี)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายวิชากร นนทบุรี)

ปลัดเทศบาล

(นายวิชากร นนทบุรี)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชากร นนทบุรี)

ทะเบียนแบบเลขที่

รับ / เดือน / ปี

กค. 27-2562


11 มี.ค. 2563

แผ่นที่

รวม

48

62



แปลนโครงหลังคาอาคารระดับอะไหล่ +5.95 ม.

มาตราส่วน

1 : 100

☐ ตำแหน่งเสาตั้ง



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงเชื่อม คสล. พร้อมทางเดินเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและ ปรับปรุงอาคารศาลากลางอำเภอ ปากเกร็ด ในส่วนหลังคาอาคาร ศาลากลาง ปากเกร็ด (ส่วนที่ 2)


สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปากเกร็ด


สำรวจ


(นายสมเกียรติ นาทองพงษ์)


เขียนแบบ


(นายวิชาญ นิลภูมิ)


หัวหน้างานจัดทำแบบ


(นายวิฑูรย์ วัฒนศิริ)

สถาปนิก


(นางสาวประภากร นนทจันทร์)

วิศวกรโยธา


(นายพรชัย ธรรมะสัมพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม


(นายเจษฎา จาตุรงค)


ก.ผู้ช่วยการควบคุมการก่อสร้าง


(นายวิมล ชัยรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง


(นายอนุสรณ์ ทวีพรหม)

ปลัดเทศบาล


(นายสุเทพ บุญศิริโชติ)

นายกเทศมนตรี


(นายวิชาญ นิลภูมิ)

ทะเบียนงานเลขที่

รับ / เดือน / ปี

ท.อ. 22/2562


ท.อ.อ. 2561

แผ่นที่

รวม

49

62



แปลนโครงหลังคาอาคารระดับอะเล +6.80 ม.

มาตราส่วน

1:100

ระดับคานอะเล +6.80 ม.

ตำแหน่งเสาตั้ง



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างเดิม
และมีส่วนความเกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม
ปรับปรุงอาคารกลางน้ำ บริเวณภายใน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปทุมธานี (ครั้งที่ 2)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปทุมธานี

สำรวจ

สม.ค.

(นายสมคิด มหาราช)

เขียนแบบ

สม.ค.

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

หัวหน้างานจัดทำแบบ

สม.ค.

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

สถาปนิก

สม.ค.

(นายสมคิด มหาราช)

วิศวกรโยธา

สม.ค.

(นายสมคิด มหาราช)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

สม.ค.

(นายสมคิด มหาราช)

ท.อ.ผู้อำนวยการควบคุมการก่อสร้าง

สม.ค.

(นายสมคิด มหาราช)

ผู้อำนวยการดำเนินการช่าง

สม.ค.

(นายสมคิด มหาราช)

ปลัดเทศบาล

สม.ค.

(นายสมคิด มหาราช)

นายกเทศมนตรี

สม.ค.

(นายสมคิด มหาราช)

ทะเบียนแบบเลขที่

22/2562

วัน / เดือน / ปี


11.11.2561

เลขที่

50

หน้า

52



แปลนโครงหลังคาอาคารระดับ ออกไ้+9.28ม.
มาตราส่วน 1:100


ดักโถเหล็กกลองขนาด 2[150x50x70x2.3 มม.
ทาสีกันสนิม

เส้นกันเหล็ก 125x50x20x2.3 มม. @ 1.00ม.
ทาสีกันสนิม

แป้นเหล็กกลองขนาด 25x25x2.3 มม. @ 0.15ม.
ทาสีกันสนิม

ตะแกรงเหล็ก 2[150x50x20x3.2 มม.
ทาสีกันสนิม

หลังคากระเบื้องโอบุราสีชาว
มาตรฐานอุปกรณ์ติดตั้งตามผู้ผลิต



สำนักงานช่างเทคนิคกรมการศึกษานอกโรงเรียน

โครงการ

ก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนชั้นที่
และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและ
ปรับปรุงอาคารคานาคราถกลางน้ำ บริเวณภายใน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นครบุรี (ช่วงที่ 2)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นครบุรี

สำรวจ

นายสมศักดิ์ มหาวรรณ
(นายสมศักดิ์ มหาวรรณ)

เขียนแบบ

นายวิทย์ นิลภูมิ
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

หัวหน้างานจัดทำแบบ

นายวิทย์ นิลภูมิ
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

สถาปนิก

นางสาวประภาพร นนทจันทร์
(นางสาวประภาพร นนทจันทร์)

วิศวกรโยธา

นายพรหมศักดิ์ ธรรมพัฒน์
(นายพรหมศักดิ์ ธรรมพัฒน์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายเจน จ้างอรรถ
(นายเจน จ้างอรรถ)

กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง

นายวิวัฒน์ ชัยรุ่งเรือง
(นายวิวัฒน์ ชัยรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการด้านช่าง

นายสมพงษ์ พงษ์พานิช
(นายสมพงษ์ พงษ์พานิช)

ปดืเทศบาล

นายสุทนต์ บุญศิริโค
(นายสุทนต์ บุญศิริโค)

นายกเทศมนตรี

นายวิชัย บรรลาคคี
(นายวิชัย บรรลาคคี)

ทะเบียนแบบเลขที่

วัน / เดือน / ปี

กส. 22/2552


พ.ค. 2551

แผ่นที่

รวม

5


62



แปลนฝ้าลูมึนเฝ้าภายในศาลาพร้อมตำแหน่งดวงโคม
มาตราส่วน 1: 100

● กล้องควบคุม เปิด-ปิด ไฟ พร้อมติดตั้ง สวิตช์ แบบ ดริมเมอร์ 3 ชุดและปลั๊ก 1 ชุด
(ตำแหน่งกล้องควบคุม สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม)

- ไฟดาวไลท์ LED ขนาด ๒ 15" 1 ชุด
- ไฟดาวไลท์ LED ขนาด ๒ ๑" 18 ชุด



สำนักงานช่างเทคนิคสาธาณูปการ

โครงการ

ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน พร้อมท่าอากาศยานท่า
และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรถโดยสารและ
บริการสาธารณะตามโครงการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา (ส่วนที่ ๒)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครราชสีมา

สำรวจ

นายสมชาย วัฒนาภรณ์

เขียนแบบ

นายวิรัช จันทะ

หัวหน้างานจัดทำแบบ

นายวิรัช จันทะ (นายวิรัช จันทะ วัฒนศิริ)

สถาปนิก

นางสาวประภาพร นนทจินทร

วิศวกรโยธา

นายพรหมเดช เขมระพัฒน์

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายเจษฎา จันทะ

ผู้อำนวยการงานควบคุมการก่อสร้าง

นายวิรัช จันทะ

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

นายสมชาย วัฒนาภรณ์

ปลัดเทศบาล

นายสุพจน์ บุญศิริ

นายกเทศมนตรี

นายวิรัช จันทะ

ทะเบียนแบบเลขที่

รับ / คืน / ปี

กค. 22/2562

11 ส.ค. 2561

ฉบับที่

รวม

52

62

ระดับหลังอกไก่ + 9.28 ▼


ระดับหลังอะเล + 6.80 ▼

ระดับหลังอะเล + 5.95 ▼

ระดับหลังอะเล + 5.45 ▼

ระดับพื้นศาลา + 1.25 ▼

ระดับพื้นทางเดิน ± 0.00 ▼



รูปด้าน 1

มาตราส่วน 1 : 100

ระดับหลังอกไก่ + 9.28 ▼

ระดับหลังอะเล + 6.80 ▼

ระดับหลังอะเล + 5.95 ▼


ระดับหลังอะเล + 5.45 ▼

ระดับพื้นศาลา + 1.25 ▼

ระดับพื้นทางเดิน ± 0.65 ▼


ระดับพื้นถนน + 0.33 ▼

ระดับพื้นทางเดิน ± 0.00 ▼



รูปด้าน 2

มาตราส่วน 1 : 100



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

การจ้างบริษัทเอกชน ผลิต ซ่อมแซมดินฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่สาธารณะ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่สาธารณะ บริเวณวัด (วัดใหม่)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณวัดใหม่วัดพระศรีนครินทร์ บางกอก

สำรวจ

(นายสมชาย งามหาญ)

เขียนแบบ

(นายวิชาญ งามหาญ)

หัวหน้างานเขียนแบบ

(นายวิชาญ งามหาญ)

สถาปนิก

(นางสาวประภาพร งามหาญ)

วิศวกรโยธา

(นายพรชัย งามหาญ)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายวิชาญ งามหาญ)

รณผู้อำนวยการควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิชาญ งามหาญ)

ผู้ควบคุมการดำเนินการช่าง

(นายวิชาญ งามหาญ)

ปลัดเทศบาล

(นายวิชาญ งามหาญ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชาญ งามหาญ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชาญ งามหาญ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชาญ งามหาญ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชาญ งามหาญ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชาญ งามหาญ)

ระดับหลังอกไก่ +9.28 ▼

ระดับหลังอะเล +6.80 ▼

ระดับหลังอะเล +5.95 ▼


ระดับหลังอะเล +5.45 ▼

ระดับพื้นศาลา +1.25 ▼

ระดับทางเดิน +0.65 ▼

ระดับพื้นถนน +0.33 ▼

ระดับพื้นทางเดิน ± 0.00



รูปด้าน 3

มาตราส่วน 1:100

ระดับหลังอกไก่ +9.28 ▼

ระดับหลังอะเล +6.80 ▼


ระดับหลังอะเล +5.95 ▼

ระดับหลังอะเล +5.45 ▼

ระดับพื้นศาลา +1.25 ▼

ระดับพื้น +0.40 ▼

ระดับพื้นทางเดิน ± 0.00 ▼



รูปด้าน 4

มาตราส่วน 1:100



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบุคลากรและ
บริการชุมชน อาคารศาลาอาญาเก่า บริเวณภายใน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ครั้งที่ ๒)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

สำรวจ

(นายสมศรี นนทบุรี)

เขียนแบบ

(นายวิทย์ นนทบุรี)

หัวหน้างานเขียนแบบ

(นายวิชัย นนทบุรี)

สถาปนิก

(นางสาวประภาพร นนทบุรี)

วิศวกรโยธา

(นายพรอนงค์ นนทบุรี)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายเจบ นนทบุรี)

จก.ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร

(นายวิชัย นนทบุรี)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายพชร นนทบุรี)

นิติเทศบาล

(นายสุทธ นนทบุรี)

นายกเทศมนตรี


(นายวิชัย นนทบุรี)

ทะเบียนแบบเลขที่

วัน / เดือน / ปี

กค. 22/2562 11 ค.ค. 2561

แผ่นที่ 54 รวม 62



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงหลังคา ศาลาพักผ่อนเล่นกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกีฬาทางน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำสาธารณะในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ครั้งที่ ๖)

สถานที่ตั้งโครงการ
บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

สำรวจ
[Signature]
(นายสมศักดิ์ นพพรรัตน์)

เขียนแบบ
[Signature]
(นายอภิรักษ์ นิลกุล)

หัวหน้างานเขียนแบบ
[Signature]
(นายวิฑูรย์ วัฒนศิริ)

สถาปนิก
[Signature]
(นางสาวประภาพร นนทจันทร์)

วิศวกรโยธา
[Signature]
(นายพชรพล แสนทวีชมาน)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
[Signature]
(นายเจษฎา จิตตวง)


งานผู้ช่วยการควบคุมการก่อสร้าง
[Signature]
(นายวิวัฒน์ ชัยรุ่งเรือง)

ผู้ช่วยการดำเนินการช่าง
[Signature]
(นายพนกว หวังพวง)


ปลัดเทศบาล
[Signature]
(นายสุทธ ภูมิวิไล)

นายกเทศมนตรี
[Signature]
(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

ทะเบียนงานเลขที่	วัน / เดือน / ปี
กค. 22/2562	11 มิ.ย. 2562
แผ่นที่	รวม
55	62



รูปตัด A
มาตราส่วน 1:100



รูปตัด B
มาตราส่วน 1 : 100

โครงการ

สถานที่ตั้งโครงการ

บทนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

សំរាប់

216

(ហាបូសបត្រី អកាវរ្ម័ន)

เขียนแบบ

১৯৭১

หัวหน้างานจัดทําแบบ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ลดภาษี

—

100

—

(၁၂၇၀၃၅၆၂၂၆) စာအုပ်အမှတ်

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

41

(১৩৭৬৩ নং)

จก.ผู้ชำนาญการตรวจควบคุมการก่อสร้าง

[Signature]

(นายวิเศษ ชัยรุ่งเรือง)

ผู้ดำเนินการด้านกิจการช่าง

15

(บรรณาธิการ)

1. TRAVELING

12

นายบทเลอมนพศรี

2

(นายวิชัย บรรลือจักร์)

การบริการแบบสมัครใจ	จำนวน ๖ เดือน
---------------------	---------------

04.22.2502 14.6.

Year	Population (millions)
1980	4.5
1985	5.0
1990	5.5
1995	6.0
2000	6.5
2005	7.0
2010	8.5

11.47



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ
ก่อสร้างกำแพงกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันดินพังและสิ่งกีดขวางจราจรและระบายน้ำบริเวณทางเข้า-ออกของพื้นที่โครงการและบริเวณรอบๆอาคารสำนักงานของเทศบาลนครปากเกร็ด

สถานที่ตั้งโครงการ
บริเวณถนนแจ้งวัฒนะกิโลเมตรที่ 25 เขตปากเกร็ด

สำรวจ
(นายประสิทธิ์ มหาวรรณ)

เขียนแบบ
(จิรวิทย์ นิธิกุล)

หัวหน้างานเขียนแบบ
(นายวิจิตรกรณ วัฒนศิริ)

สถาปนิก
(นางสาวประภากร นนทรัตน์)

วิศวกรโยธา
(นายอรรถพล นิลโสมพัฒนสถาน)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
(นายเจษฎา ฉ่ำทอง)

กลุ่มผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
(นายวิศวะ ชัยรุ่งเรือง)


ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง
(นายณพพร หวังทรัพย์)

ปลัดเทศบาล
(นายสุเทพ บุญศิริโค)

นายกเทศมนตรี
(นายวิสิทธิ์ บงศาพิสร์)


ทะเบียนแบบเลขที่ 11 / เดือน / ปี
กค. 22/2562 11 / เดือน 2562

แผ่นที่ 57 **รวม** 62




6


แบบขยาย 1
มาตราส่วน 1:25




(H)



แบบขยาย 3
มาตรา ๖๖ 1๐ 25



แบบขยาย 5
มาตราส่วน 1:25



สำนักงานช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

[illegible]

สถานที่ตั้งโครงการ

๑. วิเคราะห์งานและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทผู้

၂၇၇၇

(นางพนนศิริ อภการจตุร)

เขียนแบบ

(เปียบวิฑฒ์ นิลภูมิ)

หัวหน้างานจัดตำแหน่ง

(นายวิชากรจน ลมดัก)

1 | **สถาปนิค**

(นางสาวกมลวรรณ นพรัตน์)

วิศวกกรโ

 $\tilde{c}_{ij}(\vec{\lambda})$

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင်)

ก.จ.	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
------	---------------------

L

๑๐. หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

2

100

(นานาความรู้ ชัยรุ่งเรือง)

1

(นามของ ห้างร้าน)

ปลัดเทศบาล

11/11/2011

๓. (นายสุภากร บุญศิริสุข)

นายกเทศมนตรี

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----


(ฝ่ายวิจัย บวรสาสด)

[illegible]


DL 22/2582	11 A.M. 2561
------------	--------------

 សាកលវិទ្យាល័យ ព្រះសីហនុ	សាកលវិទ្យាល័យ ព្រះសីហនុ
---	---


56	62
----	----




แบบขยายหน้า cribตกแต่งงานปูนปั้น
มาตราส่วน 1 : 15




แบบขยายหน้า cribตกแต่งงานปูนปั้น
มาตราส่วน 1 : 15



แบบขยายหน้าบ้านงานปูนปั้น
มาตราส่วน 1 : 15




โคมดาวไลท์ LED สแตนเลส Ø 8", 15"
มาตราส่วน 1 : 15



แบบขยายคันทวย
มาตราส่วน 1 : 15



รูปด้าน
มาตราส่วน 1 : 15



สำนักงานศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๒๐๐๐ ตารางเมตร
และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ สำหรับผู้พิการและ
นักเรียนออทิสติกจากมูลนิธิฯ บ้านกุดชุมพภูมิ
โรงเรียนวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ (ทวศ. ๖)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ

สำรวจ

นายสมชาย งามวงศ์
(นายสมชาย งามวงศ์)

เขียนแบบ

นายสมชาย งามวงศ์
(นายสมชาย งามวงศ์)

หัวหน้างานช่าง

นายสมชาย งามวงศ์
(นายสมชาย งามวงศ์)

สถาปนิก

นายสมชาย งามวงศ์
(นายสมชาย งามวงศ์)

วิศวกรโยธา

นายสมชาย งามวงศ์
(นายสมชาย งามวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายสมชาย งามวงศ์
(นายสมชาย งามวงศ์)

ร.ก.ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

นายสมชาย งามวงศ์
(นายสมชาย งามวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

นายสมชาย งามวงศ์
(นายสมชาย งามวงศ์)

ปลัดเทศบาล

นายสมชาย งามวงศ์
(นายสมชาย งามวงศ์)

นายกเทศมนตรี

นายสมชาย งามวงศ์
(นายสมชาย งามวงศ์)

ทะเบียนแบบเลขที่

วัน / เดือน / ปี


ก.ล. ๒๒/๒๕๖๔

๑๑.๑๑.๒๕๖๑


แผ่นที่ ๕.๑

รวม ๕.๒


หมายเหตุ ลวดลายต่างๆ ให้ส่งลวดลายให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติและติดตั้ง



6
แบบขยายโครงสร้างกระถางต้นไม้หย่าน้ำพุสี่มวงและหัวใจราหู
มาตราส่วน 1:25



C
แบบขยายโครงสร้างบันไดขึ้นศาลา
มาตราส่วน 1:25



B
แบบขยายโครงสร้างกระถางต้นไม้และม้านั่ง
มาตราส่วน 1:25



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงบริเวณ คลอ.พืชมงคลเมืองเก่า
และปรับปรุงความสะอาดบริเวณใต้พิภพและ
ปรับปรุงความสะอาดจากอาคารบ้านเรือนภายใน
บริเวณเมืองเก่าและบริเวณทาง บก.พ. 6 (เมืองเก่า)

สถานที่ตั้งโครงการ

บ.พ. 6 (เมืองเก่า) และบริเวณใต้พิภพ บก.พ. 6

สำรวจ

(นายสมศักดิ์ ธรรมารัตน์)

เขียนแบบ

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

หัวหน้างานจัดทำแบบ

(นายวิเชียร วัฒนศิริ)

สถาปนิก

(นางสาวประภาพร บก.พ. 6)

วิศวกรโยธา

(นายพชรพงศ์ ธรรมารัตน์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายเจษฎา จิตตารักษ์)

กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิวัฒน์ ชัยกุลสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายพชรพงศ์ ธรรมารัตน์)

ปลัดเทศบาล

(นายสุภากร บุญศิริชูโช)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชัย บรรลือศรี)

ทะเบียนแบบเลขที่

กส. 22/2562

วันที่


11 ต.ค. 2561

แผ่นที่


รวม

ร.ค.


82



แบบขยายโครงสร้างบันไดทางเข้า
มาตราส่วน 1 : 25



แบบขยายโครงสร้างกรุเสาเดิม
มาตราส่วน 1 : 25



แบบขยายโครงสร้างเสาใหม่
มาตราส่วน 1 : 25



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงบันไดขึ้น-ลง พร้อมทางเดินเท้า และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและคนพิการตามอาคารสถานที่สาธารณะในบริเวณภายในบริเวณพื้นที่ดินถนน นนทบุรี (ตารางที่ 2)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ต.นครินทร์ นนทบุรี

สำรวจ

(นายสมชาย ใจหาญ)

เขียนแบบ

(นายวิทย์ นิลภูมิ)

หัวหน้างานช่าง

(นายวิชากรชน คงศักดิ์)

สถาปนิก

(นางสาวประภาพร นนทบุรี)

วิศวกรโยธา

(นายพรชัย นนทบุรี)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายเจษฎา จิตตารักษ์)

ก.ผู้ชำนาญการควบคุมการก่อสร้าง

(นายวิทย์ นนทบุรี)

ผู้ชำนาญการสำนักการช่าง

(นายสมชาย ใจหาญ)

ปลัดเทศบาล

(นายสมชาย ใจหาญ)

นายกเทศมนตรี

(นายวิทย์ นนทบุรี)

ทะเบียนแบบและที่

ก. 22/2562

11 ส.ค. 2561

แผ่นที่

47

61

82



สำนักงานเขตชลประทานนครนายก

โครงการ

ก่อสร้างระบบประปาชุมชน คลังเก็บน้ำดื่ม
และถังเก็บน้ำดื่มและถังเก็บน้ำดื่มใน
บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองน้ำใส บริเวณตำบลใน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครนายก (ช่วงที่ 2)

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครนายก

สำรวจ

นายสมศักดิ์ มหาวรรณ
(นายสมศักดิ์ มหาวรรณ)

เขียนแบบ

นายวิทย์ นิลภูมิ
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

หัวหน้างานหรือที่แบบ

นายวิทย์ นิลภูมิ
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

สถาปนิก

นายวิทย์ นิลภูมิ
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

วิศวกรโยธา

นายวิทย์ นิลภูมิ
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายวิทย์ นิลภูมิ
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

กรรมการดำเนินการควบคุมการก่อสร้าง

นายวิทย์ นิลภูมิ
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

นายวิทย์ นิลภูมิ
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

ปลัดเทศบาล

นายวิทย์ นิลภูมิ
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

นายกเทศมนตรี

นายวิทย์ นิลภูมิ
(นายวิทย์ นิลภูมิ)

ทะเบียนแบบเลขที่

รับ / เดือน - ปี

กค. 22/2562



11.11.2562

แผ่นที่

รวม

๑๖

๐๖



แบบขยายโครงการ

ขนาดจริง

หมายเหตุ: พื้นภายในหน้า - ด้านหลัง ทาสีกันสนิม/ทาสีกันสนิม
สีผิวกระเบื้องปูพื้นไม่น้อยกว่า 0.04 ม. ความหนาของผนัง 0.20 ม.